

**Профилирование а/ дорог
общего пользования
районного значения с
добавлением и без добавления
материала, устройство обочин
и кюветов**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. профилирование без добавления		
1	DH08A	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (Чистка дорожного полотна от материалов, нанесенных паводком)	m3	90,000
	7129020012800	Pavator	h-om	207,000
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером) по заявки заказчика (по 2 и 4 прохода)	100m2	7 520,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	473,760
3	DI18G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	h-ut	100,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	100,000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории) кюветы	100 m	22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,900
Total профилирование без добавления				
2. профелирование дорог (L643; L643.1; L642-L646; L645; L630; L644.1; L644; L651; L675)				
5	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером) по заявки заказчика (по 2 и 4 прохода)	100m2	3 760,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	236,880
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой	m3	1 011,500

1	2	3	4	5
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)		
	7129020012800	Pavator	h-om	809,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	259,956
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	103,173
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 284,605
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	252,875
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	42,483
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	260,967
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,288
Total профелирование дорог (L643; L643.1; L642-L646; L645; L630; L644;L644.1; L651; L675)				
		3. водоотвод L643 (2 моста) L651		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,862
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	84,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,384
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,360
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,860
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое	m3	6,300

1	2	3	4	5
		укладывание)		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,331
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	8,259
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,462
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,964
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,145
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,302
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	1,000
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025
13	AcA15E	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 500-600 mm (Укладка асбоцементных труб, диаметр 500 мм)	m	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,880
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,073
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	6,211
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	2,073
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,026
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,084
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчозив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,529
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,623
Total водоотвод L643 (2 моста) L651				
		4. Кюветы L643; L645; L642 - L646		
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,900
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	66,000

1	2	3	4	5
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,474
Total Кюветы L643; L645; L642-L646				
Total				
Соц страх				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Прибыльные				
Итого				
НДС				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.