

SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR

Sectorul 1.1 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 2,47 ha					
Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%P 20%A 40%a . Plantarea manual					
Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregat ului schimb	Zile-om
1	Defrisarea cioatelor (40 cioate)	ha	2,47	8,52	0,00
2	Astupatul gropilor dupa defrisare	m3	40	0,10	0,00
3	Daracirea radacinilor	ha	2,47	1,65	0,00
4	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici	ha	2,47	2,47	0,00
5	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	2,47	0,33	-
6	Aratul suprafeței integral	ha	2,47	0,75	-
7	Discuirea solului	ha	2,47	0,28	-
8	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	2,47	0,16	-
9	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	14103	2,00	-
10	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	14,103	-	0,24
11	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	14,103	-	1,24
12	Săpatul gropilor	buc	14103	33,58	-
13	Plantarea puieților	buc	14103	-	32,80
14	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	141,03	10,00	-
15	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	14103	-	22,04
16	Confecționarea și instalarea stâlpilor	buc	4	-	0,35
17	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	10,00	-

Sectorul 1.2 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 1,23 ha

Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 60%P 10%A 30%a . Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatul ui schimb	Zile-om
1	Defrisarea cioatelor (60 cioate)	ha	1,23	4,24	0,00
2	Astupatul gropilor dupa defrisare	m3	60	0,16	0,00
3	Daracirea radacinilor	ha	1,23	0,82	0,00
4	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici	ha	1,23	1,23	0,00
5	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	1,23	0,16	-
6	Aratul suprafeței integral	ha	1,23	0,37	-
7	Discuirea solului	ha	1,23	0,14	-
8	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	1,23	0,08	-
9	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	7022		-
10	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	7,022	-	0,12
11	Pregătirea puietilor pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	7,022	-	0,62
12	Săpatul gropilor	buc	7022	16,72	-
13	Plantarea puietilor in gropi	buc		-	0,00
14	Plantarea puietilor	buc	7022	-	16,33
15	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	70,22	2,00	-
16	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	7022	-	10,97
17	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
18	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	5,00	-

Sectorul 2 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 5,0 ha

Pregătirea solului mecanizat în fișii, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 3,0 x 0,7 m. Compoziția 50%P 50%a . Plantarea manual

Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatul ui schimb	Zile-om
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenti	m3	5	-	3,33
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	5	-	2,00
3	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	1,75	0,23	-
4	Aratul suprafeței integral	ha	1,75	0,53	-
5	Discuirea solului	ha	1,75	0,20	-
6	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	1,75	0,12	-
7	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	23604	2,00	-
8	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	23,604	-	0,40
9	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	23,604	-	2,07
10	Săpatul gropilor	buc	23604	56,20	-
11	Plantarea puieților	buc	23604	-	54,89
12	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	236,04	10,00	-
13	Udatul manual (10 litre/puiet)	buc	23604	-	36,88
14	Confecționarea și instalarea stîlpilor	buc	4	-	0,35
15	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanța 3-5 km	unit	1	10,00	-

Crearea fișilor antiincendiare					
Preliucrarea mecanizată a solului în fișii cu o lățime de 1,05 m					
Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Cantitatea necesara	
				Agregatului schimb	Zile-om
ANUL 1					
1.	Trasarea traseului	km	1,2	-	2,00
2.	Planarea suprafetei	ha	0,13	0,06	-
3.	Aratul fisiei	ha	0,13	0,02	-
4.	Cultivarea fisiei	ha	0,13	0,01	-
5.	Discuirea suprafetei	ha	0,13	0,01	-
6.	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator	buc.	1	-	1,00
7.	Transportarea lucrătorilor la distanța 3-5 km		1	2,00	-
TOTAL GENERAL PE HARTA				2,10	3,00