

**Construirea cladirii
administrative APL or. Durlesti,
situat in mun. Chisinau, or.
Durlesti, str. Alexandru cel Bun,
nr.5**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Plan general
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajare pavaj		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului dupa cartogr.)	100 m3	4,59
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,64
		<i>Total</i>		
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului necesa de evacuat)	100 m3	4,59
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,41
		<i>Total</i>		
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	642,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	36,69
		<i>Total</i>		
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12	100m2	15,30

1	2	3	4	5
		t, in teren necoeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,36
		<i>Total</i>		
5	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 150mm	m3	229,50
	7129020012800	Pavator	h-om	247,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,31
	1421402200393-1	Piatra spart	m3	286,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,95
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	11,48
		<i>Total</i>		
6	TsD16B1	Strat de repartitie din din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 100mm	m3	153,00
	7129020012800	Pavator	h-om	165,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,54
	1421402200393-1	Piatra spart	m3	191,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,30
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	7,65
		<i>Total</i>		
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm	m2	1 530,00
	7129020012800	Pavator	h-om	887,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,17
	2661112800655-10	Pavaj Caramida gr.60 mm	m2	1 552,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 448,00

1	2	3	4	5
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 041,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	65,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,60
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajare pavaj				
2. Amenajare asfalt				
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (taierea pamintului dupa cartogr.)	100 m3	1,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,52
		<i>Total</i>		
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului necesa de evacuat)	100 m3	1,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,46
		<i>Total</i>		
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	168,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,59
		<i>Total</i>		
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,80

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
12	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150mm	m3	60,00
	7129020012800	Pavator	h-om	64,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,80
	1421402200393 -1	Piatra spart	m3	75,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,00
		<i>Total</i>		
13	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100mm	m3	40,00
	7129020012800	Pavator	h-om	43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,20
	1421402200393 -1	Piatra spart	m3	50,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,00
		<i>Total</i>		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,24
	2320322600040 1	Bitum	t	0,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
15	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	400,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	64,00
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	56,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,64

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2	t	0,12
	2320322600040 1	Bitum	t	0,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	400,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,00
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	37,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,56
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajare asfalt				
		3. Bordure		
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	20,80
	2663102100001 -1	Beton clasa.C12/15	m3	1,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	126,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24
	2666122800286 -1	Bordura 100x15x30h	m	40,20
		<i>Total</i>		
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	80,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	14,40
	2663102100001 -1	Beton clasa.C12/15	m3	3,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	81,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,24
	2666122800325 -1	Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24
		<i>Total</i>		
Total				
Total Bordure				
		4. Mobilie		
20	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15	buc	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70
	7123011000200	Betonist	h-om	29,10
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,00
	2663102100000 -1	Beton C12/15 (M200)	m3	0,22
	1212121212121	apa	m3	0,90
		<i>Total</i>		
21	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi pe beton C12/15	buc	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,70
	7123011000200	Betonist	h-om	29,10
	2030112931102	Urne	buc	6,00
	2663102100000 -1	Beton C12/15 (M200)	m3	0,50
	1212121212121	apa	m3	0,90
		<i>Total</i>		
22	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 90cm innltime)	m	4,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,60
	2812106305714 -1	Balustrada din inox 90cm innltime	m	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,80

1	2	3	4	5
		S1500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,80
		<i>Total</i>		
Total				
Total Mobilie				
		5. Marcaj rutier		
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj trecere pietonala lat-500mm	m2	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	10,95
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,71
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		
Total				
Total Marcaj rutier				
		6. Finisare scari si rampe exterioare		
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	62,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 356,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	4,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,25
		<i>Total</i>		
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit	m2	104,36

1	2	3	4	5
		ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	402,31
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	106,45
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	605,29
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	15,65
	2430226100000 1	Fuga	kg	20,87
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,09
	4100126202818	Apa	m3	0,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	35,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,76
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,75
		<i>Total</i>		
Total				
Total Finisare scari si rampe exterioare				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

