

APROBAT:

Președintele r-ului Drochia



Alexei VASILEAN

**Intretinerea si reparatia curenta
a drumurilor locale raionul
Drochia pentru anul
2021-Suplimentar**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca Capitolul 1.1. Iazatura - Primaria (inclusiv parcare in fata primariei)				
1	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000		
2	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,068		
3	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,068		
4	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	1,080		
5	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00 0		
		Capitolul 2. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova				

1	2	3	4	5	6	7
6	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,220		
7	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,810		
8	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,810		
9	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,820		
10	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	2 722,00 0		
11	TsC21B 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	0,070		
12	TsA20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,000		
13	TsI50A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	12,250		
		Capitolul 3. L119 Chetrosu-Suri-Drochia Capitolul 3.1. s. Chetrosu Capitolul 3.1.1. Reparatia selectiva				
14	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	98,000		
15	DI155C п. K=3=1,00;	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	38,000		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
16	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h.med-4 cm	t	4,200		
17	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,700		
18	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,779		
19	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,779		
20	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,570		
21	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 870,00 0		
22	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.28)	buc	2,000		
		Capitolul 3.2. s. Suri Capitolul 3.2.1. Cotitura de la biserica				
23	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,230		
24	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,452		
25	TsI50A5 п. K=3=1,00;	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,452		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
26	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,460		
27	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 523,00 0		
		Capitolul 3.3. s. Surii Noi				
28	RpDB37 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	196,000		
29	DG04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	48,000		
30	TsA01A 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	14,600		
31	TsI50A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	24,600		
32	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,600		
33	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 5x20x50 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,000		
34	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x25x50 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	24,000		
35	DE09A п.	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de	m	108,000		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	beton 35x15 cm				
36	DE18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	196,000		
		Capitolul 4. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia				
37	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,250		
38	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,230		
39	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,230		
40	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	1,240		
41	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat beton asphaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu aternere mecanica	m2	4 125,00 0		
		Capitolul 5. L122 R12 - Drum de acces spre s. Micuirin				
42	RpDA14 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. (eliminarea vegetatiei intre carosabil si bordure)	m2	100,000		
43	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000		
44	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,890		

1	2	3	4	5	6	7
45	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,890		
46	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,900		
47	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-5 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00 0		
		Capitolul 6. L121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb Capitolul 6.1. km 0+900				
48	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni)	m2	7,200		
49	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000		
50	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,000		
51	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1)	buc	2,000		
52	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.50.2)	buc	2,000		
53	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.16.2)	buc	2,000		
54	DF57A п. K=3=1,00; M=1,00;	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Element de mijloc)	buc	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
55	DF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Element de capat)	buc	2,000		
		Capitolul 7. L128 G27 - Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari				
56	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,000		
57	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 2.3)	buc	2,000		
58	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.15.1 - Stinga)	buc	1,000		
59	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.15.1 - Dreapta)	buc	1,000		
60	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 2.1)	buc	2,000		
61	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.15.1)	buc	2,000		
62	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000		
63	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 3.27 - 30 km)	buc	2,000		
64	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.2.1 - 400 m)	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
65	RpDE10 C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni)	m2	7,200		
66	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.20)	buc	2,000		
67	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1)	buc	2,000		
68	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.50.2)	buc	2,000		
69	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.13)	buc	2,000		
		Capitolul 8. L112 Palanca-Cotova Capitolul 8.1. s. Salvirii Noi				
70	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,80 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000		
71	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400		
72	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	245,000		
73	DI122 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (12 tevi TS60.25.3))	m3	5,495		
74	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea patului sub teava si acoperirea tevii cu piatra sparta)	m3	8,900		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 9. L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea				
75	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000		
76	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,890		
77	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,890		
78	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (consum de bitum - 0.3 litri/m2)	t	0,900		
79	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00 0		

Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale CR Drochia



Pascari