

**"Rețele de canalizare în s.Cocieri raionul
Dubasari"(02/09-2022-CE)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare.
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Rețele exterioare de canalizare.		
		1.1. Lucrări de terasament.		
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	126,22
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	390,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06
3	TsA16B1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	532,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21
	7137010011500	Electrician	h-om	0,12
4	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren cat. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	10,07
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,32
5	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	10,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25
6	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km	t	1 712,00

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,106
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	10,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	2 507,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	2 507,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	100,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	100,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39
12	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)	m2	13 842,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,36
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor	buc	0,003
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,001
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149
		1.2. Tevi.		
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN4 Multistrat Φ200)	m	1 195,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39

1	2	3	4	5
	25212167005042004	Tevi PVC SN4 Multistrat Φ200	m	1,045
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN8 Multistrat Φ200)	m	159,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39
	25212167005082008	Tevi PVC SN48 Multistrat Φ200	m	1,045
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002
15	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi PVC SN4 Multistrat Φ160)	m	5 905,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30
	25212167005041604	Tevi PVC SN4 Multistrat Φ160	m	1,04
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi PVC SN8 Multistrat Φ160)	m	435,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30
	25212167005081608	Tevi PVC SN8 Multistrat Φ160	m	1,04
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001
17	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(Tevi de protectie PE 100 PN6 φ250)	m	192,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197
	2521216701001250	Tevi PE 100 PN6 φ250	m	1,015
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135
18	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(Tevi de protectie PE 100 PN6 φ300)	m	32,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197
	2521216701101300	Tevi de protectie PE 100 PN6 φ300	m	1,015
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN4 Multistrat Φ200)(pentru caderi)	m	2,40

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39
	2521216700504200	Tevi PVC SN4 Multistrat Φ200	m	1,045
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002
20	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Remificare PVC φ200 la 45* pentru caderi)	buc	1,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,61
	2524906711000120045	Remificare PVC φ200 la 45* pentru caderi	buc	1,00
21	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Cot PVC φ200 la 45* pentru caderi)	buc	1,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,61
	25249067110001201145	Cot PVC φ200 la 45* pentru caderi	buc	1,00
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi PVC SN4 Multistrat Φ160 pentru caderi)	m	1,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30
	25212167005081604	Tevi PVC SN4 Multistrat Φ160	m	1,04
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001
23	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Remificare PVC φ160 la 45* pentru caderi)	buc	1,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,61
	25249067110033116045	Remificare PVC φ160 la 45* pentru caderi)	buc	1,00
24	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Cot PVC φ160 la 45* pentru caderi)	buc	1,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,61
	25249067110112011456	Cot PVC φ160 la 45* pentru caderi	buc	1,00
25	SA33I K=1,33	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 6" (Piesa de trecere prin camin PVC a tevi φ200)	buc	98,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
	2522103304840200	Piesa de trecere prin camin PVC a tevi φ200	m	0,20
26	SA33F	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"(Piesa de trecere prin camin PVC a tevi φ160)	buc	460,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46
	2522103304840160	Piesa de trecere prin camin PVC a tevi φ160	m	0,20
		1.3. Demolare.		

1	2	3	4	5
27	RpAcD13 B	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 250-300mm (Demolare tevi $\phi 300$ -caramica)	m	320,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,39
28	RpAcD13 A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm (Demolare tevi $\phi 150$ -caramica)	m	915,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,22
29	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demolare camine-27buc)($V=0,83 \times 27=22,41 \text{ m}^3$)	m3	22,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,55
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,40
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,25
30	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare)	100 m3	0,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,106
		1.4. Camine.		
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (с учетом лотков $V=51.94 \text{ m}^3$ (Beton C12/15 XC 1 XF1))	m3	156,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,3325
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (с учетом лотков $V=3,76 \text{ m}^3$ (Beton C12/15 XC 1 XF1))	m3	10,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3726
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(CT10-9)(cu fund)(h=810)(m=670kg)(стоимость =плита днища CTD10+кольцо стеновоеCT10-9) ("Transon-M.S.A")	put	268,00
	66641132525151109	Elemente din beton armat prefabricat CT10-9 (h=810) -cu fund)	buc	1,00
35	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(CT10-3)(h=290)(m=200kg)	put	75,00
	66641132025121103	Elemente din beton armat prefabricat CT10-3(h=290)	buc	1,00
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(K10-6)(h=590)(m=400kg)	put	109,00
	66641132026121106	Elemente din beton armat prefabricat CT-10-6 (h=590)	buc	1,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(CT10-9)(h=890)(m=600kg)	put	78,00
	666411325251510109	Elemente din beton armat prefabricat,(CT10-9)(h=890)	buc	1,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(CT P1-10-1)(h=150)(m=252kg)	put	268,00
	65641732525171010	Elemente din beton armat prefabricat (CTP1-10-1)(h=150)	buc	1,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(H20)-element deaducere la cota (h=200)(m=100kg)	put	113,00
	6664113252512710200	Elemente din beton armat prefabricat (H20 element deaducere la cota (h=200)	buc	1,00
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(CT0-1)(h=70)(m=50kg)	put	273,00
	6664113252517107	Elemente din beton armat prefabricat (CT0-1)(h=70)	buc	1,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(CT7-3)(h=290)(m=125kg)	put	92,00
	6664113252517173	Elemente din beton armat prefabricat (CT7-3)(h=290)	buc	1,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7	put	9,00

1	2	3	4	5
		m,(CT7-9)(h=890)(m=375kg)		
	6664113252527179	Elemente din beton armat prefabricat (CT7-9)(h=890)	buc	1,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(CT15-9)(h=890)(m=990kg)	put	15,00
	6664123252528159	Elemente din beton armat prefabricat,(CT15-9)(h=890)(m=990kg)	buc	1,00
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(CTP1-15-1)(h=150)(m=685kg)	put	1,00
	6665113253517151	Elemente din beton armat prefabricat(CTP1-15-1)(h=150)	buc	1,00
45	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(CTD-15)(h=150)(m=685kg)	put	5,00
	6665113253518151	Elemente din beton armat prefabricat (CTD15-1)(h=150)	buc	1,00
46	Pret de piata	Trepte Rosi(l=220, l=0.7kg)	kg	688,10
	2875274200022	Trepte Rosi	kg	1,00
47	Pret de piata	Costul capac ϕ 600 B125 (EN-124)(560x750x70)	buc	273,00
	666411321251111	Costul capac ϕ 600 B125 (EN-124)(560x750x70)	buc	1,00
48	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)	m3	43,55
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174
49	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	362,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,09
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087
		1.5. Demontarea si restaurarea acoperirii de beton asfaltic (L=2160m)		
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	4 320,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,04
	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294
51	D1109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	218,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60
	295220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775
52	TsC03C1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	5,24
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35
53	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	218,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
54	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	524,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,575
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
55	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2	2 183,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,094
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
56	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m2	2 183,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,141
	2710603420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		1.6. Demontarea și restaurarea acoperirii de piatră spartă (L=5435,9m)		
57	TsC03C1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică,	100 m3	13,18

1	2	3	4	5
		in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	549,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	1 318,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,575
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
		1.7. Transportarea gunoi de constructie		
60	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare)	100 m3	11,39
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60
61	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 954,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,106