

**Replanificarea holului intrării
principale cu extinderea acestuia
printr-o anexa, al Spitalului
Clinic Municipal "Sfanta
Treime" din mun. Chisinau, sect.
str. A. Russo nr. 11/1 num. cad.
0100414.199**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructie. SC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Fundatie		
		1.1. Sapaturi		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,6675
		<i>Total</i>		
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2250
		<i>Total</i>		
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,9488
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	286,8800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,4093
		<i>Total</i>		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,7930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6455
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0072
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7172
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sapaturi				
		1.2. P1		
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg)	m3	5,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,2940
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,5974
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,1434
	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	6,8104
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	747,0487
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	18,5600
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	1,3340
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,1180
		<i>Total</i>		
Total				
Total P1				
		1.3. Fm-1		
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in	kg	230,8000

1	2	3	4	5
		fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,4632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6924
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	236,5700
	2010237318750	Distantieri	buc	34,6200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,3080
		<i>Total</i>		
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	100,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,4512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3024
	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	103,3200
	2010237318750	Distantieri	buc	15,1200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0080
		<i>Total</i>		
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	59,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8800
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	62,1600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2960
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,7600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,7600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7760
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,9600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,7360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,9200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2072
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0296
	2320187315789	Decofrol	kg	7,1040
		<i>Total</i>		
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,0000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000
	2663102100000 4	Beton C8/10	m3	2,0705
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,8000
		<i>Total</i>		
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	6,9000
	7123010010200	Betonist	h-om	27,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7600
	2663102100001 1	Beton C16/20	m3	7,1786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7004
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,1400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7250
		<i>Total</i>		
Total				
Total Fm-1				
		1.4. S-1		
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	562,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,3642
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6869
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	576,3575
	2010237318750	Distantieri	buc	84,3450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,6230
		<i>Total</i>		
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	20,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2992

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0609
	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	20,8075
	2010237318750	Distantieri	buc	3,0450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2030
		<i>Total</i>		
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4340
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	73,0380
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3478
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,8680
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,8680
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0868
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,4780
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,5648
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,9560
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2435
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0348
	2320187315789	Decofrol	kg	8,3472
		<i>Total</i>		
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	8,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	32,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2663102100001 1	Beton C16/20	m3	8,3230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8120
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,8000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total S-1				
		1.5. Umpluturi		
16	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	210,8000

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,3448
		<i>Total</i>		
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	105,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,6740
		<i>Total</i>		
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	105,4000
	9312040019600	Sapator	h-om	168,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0800
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	115,9400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,5400
		<i>Total</i>		
Total				
Total Umpluturi				
Total				
Total Fundatie				
		2. Pereti exteriori		
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7875
		<i>Total</i>		
20	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,1700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6275
		<i>Total</i>		
21	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t	3,5000

1	2	3	4	5
		bolovani, cu pietre		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8850
		<i>Total</i>		
22	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,3070
		<i>Total</i>		
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3717
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1338
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1487
		<i>Total</i>		
24	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	1 588,9000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,8006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7667
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 628,6225
	2010237318750	Distantieri	buc	238,3350
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,8890
		<i>Total</i>		
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	90,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,7856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2712
	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	92,6600
	2010237318750	Distantieri	buc	13,5600
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9040
		<i>Total</i>		
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	189,0000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,9000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	54,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	54,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,4000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,4000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,0000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6300
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0900
	2320187315789	Decofrol	kg	21,6000
		<i>Total</i>		
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,3000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,7050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1450
	2663102100000 4	Beton C8/10	m3	3,4163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3333
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,3200
		<i>Total</i>		
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	25,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	100,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000
	2663102100001 2	Beton C30/37	m3	26,0094
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5375
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,0000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,2500
		<i>Total</i>		
29	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu	m2	26,2200

1	2	3	4	5
		suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,0976
	2682132601626	Carton bitumat	m2	56,6352
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,1952
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0016
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,6220
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0524
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2098
		<i>Total</i>		
30	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestatator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26,2200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,4086
	2682162611137 1	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestatator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26,7444
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,3598
	2462106110443	Prenadez 400	kg	15,7320
		<i>Total</i>		
31	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane in plan vertical la fundatii	m2	26,2200
	7134050013250	Izolator	h-om	20,4516
	2521306716000 1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane	kg	27,5310
	2414126109781	Toluen	kg	1,3110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2622
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,2622
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti exteriori				
		3. Pardosea interioara		
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3	27,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,6210
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	32,0850
	4100126202818	Apa	m3	2,7900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,8590
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,7180
		<i>Total</i>		
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	9,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,2070
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,6950
	4100126202818	Apa	m3	0,9300
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,9530
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,9060
		<i>Total</i>		
34	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	187,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,7400
	2682132601626 1	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	201,9600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0935
		<i>Total</i>		
35	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje	kg	1 027,6000

1	2	3	4	5
		glisante (D=8 / A500C)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	59,6008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0828
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 053,2900
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,2760
	2010237318750	Distantieri	buc	287,7280
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0276
		<i>Total</i>		
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	28,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	112,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2000
	2663102100001 1	Beton C16/20	m3	29,1305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8420
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,8000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardosea interioara				
		4. Pardoseala exterioara		
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1300
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5425
		<i>Total</i>		
38	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	180,8000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,1648
		<i>Total</i>		
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4068

1	2	3	4	5
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0045
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4520
		<i>Total</i>		
40	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	179,6000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,0376
		<i>Total</i>		
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	89,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,8380
		<i>Total</i>		
42	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	89,8000
	9312040019600	Sapator	h-om	143,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,9600
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	98,7800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,9800
		<i>Total</i>		
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3	23,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,9680
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,6800
	4100126202818	Apa	m3	2,3200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,8720
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,7440
		<i>Total</i>		
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	7,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6230
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,8550
	4100126202818	Apa	m3	0,7700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6170
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	3,2340

1	2	3	4	5
		200 kg		
		<i>Total</i>		
45	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	155,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,1000
	2682132601626 1	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	167,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0775
		<i>Total</i>		
46	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundatii continue și radiere (D=6 / A240)	kg	41,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1239
	2710602100006	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	42,3325
	2010237318750	Distanțieri	buc	6,1950
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,4130
		<i>Total</i>		
47	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	792,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,9592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3772
	27106022000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	812,2100
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	7,9240
	2010237318750	Distanțieri	buc	221,8720
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7924
		<i>Total</i>		
48	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în	m2	103,0000

1	2	3	4	5
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,4500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	108,1500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,9000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,9000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,0900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,1500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,2400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,3000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3605
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0515
	2320187315789	Decofrol	kg	12,3600
		<i>Total</i>		
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0800
	2663102100000 4	Beton C8/10	m3	3,3128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,2800
		<i>Total</i>		
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	20,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	80,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0000
	2663102100001 2	Beton C30/37	m3	20,8075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0300
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,0000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardoseala exterioara				

1	2	3	4	5
		5. Planseu +3.300		
51	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8	m2	220,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	264,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,0000
	2811236304910 3	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	228,8880
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	578,9520
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	673,2000
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	673,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,6164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Planseu +3.300				
		6. Ancoraj		
52	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg	313,6000
	7136080025001	Montator	h-om	32,9280
	2811236309900	Confectii metalice	kg	329,4054
	2412126100010	Minu de plumb	kg	6,3347
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,1674
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,0880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0768
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ancoraj				
		7. Placa de boton, platforma		
53	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,5000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0625
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,7500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,7500

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,6250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0125
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0125
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
54	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc	32,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,8000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0160
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200
		<i>Total</i>		
55	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	88,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,1040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2640
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	90,2000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8800
	2010237318750	Distantieri	buc	24,6400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0880
		<i>Total</i>		
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	1,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400
	2663102100001 1	Beton C16/20	m3	1,2669
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1854
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3360
		<i>Total</i>		
Total				
Total Placa de beton, platforma				
		8. Constructii metalice		
57	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	22,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	8,6900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7400
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,2046
	4100126202818	Apa	m3	0,1452
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,9400
		<i>Total</i>		
58	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,4000
	2874136313300 1	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,0000
		<i>Total</i>		
59	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	14,3340
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	501,6900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,6700
	2811106301200	Elemente metalice	kg	14 620,6800
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,4503
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	93,1710
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	93,1710
	2874115883700	Saiba M 20	buc	93,1710
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9317
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4334
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	28,6680
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,4503
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,1501
		<i>Total</i>		
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina	t	14,3340

1	2	3	4	5
		a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104,3515
	2430116100000	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	kg	172,0080
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	86,0040
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12,0406
	2320166200676	White spirit	kg	43,0020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,5010
		<i>Total</i>		
Total				
Total Constructii metalice				
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe. Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

