

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Mihailovca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Mihailovca**
3. Obiectul achizițiilor **Construcție rigolei deschise pe carosabil din beton monolit C25/30 la intersecție a strazilor Doina și Vasile Alexandri din s. Mihailovca, r-nul Cîmîșlia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		I. Lucrări de terasament		
1	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,080
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3512
		<i>Total</i>		
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	1,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2960
		<i>Total</i>		
3	DI105	Compactare pământului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	0,032
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3584
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,3488
		<i>Total</i>		
4	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate,	m3	0,500

1	2	3	4	5
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под бетонный упор)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5950
		<i>Total</i>		
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	0,002
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0224
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,0218
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de terasament				
		2. Lucrari de constructie a rigolei deschise pe carosabil		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fundatie sub sprijin de beton) (Слой основания из щебня под бетонный упор) H=10 cm	m3	0,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1980
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2300
	4100126202818	Apa	m3	0,0200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
7	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu C25/30 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Бетон C25/30 упора 0,4 x 0,4 x 4,0 m)	m3	0,640
	71230110200	Betonist	h-om	0,6080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7680
	2663102101000 25	Beton gata preparat marca C25/30	m3	0,6451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0640
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,2432
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Fundatie sub rigola deschisa) (Слой основания из щебня под брод лоток) H=10 cm	m3	3,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1680
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,6800
	4100126202818	Apa	m3	0,3200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6720
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,3440
		Total		
9	PB01A	Turnarea betonului simplu C25/30 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	5,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2464
	2663102101000 25	Beton gata preparat marca C25/30	m3	5,1610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5120
		Total		
10	Lemn	Material lemnos pentru cofraj	m3	0,048
	000111001	Cofraj din material lemnos	m3	0,0480
		Total		
11	Lemn	Cherestea antiseptata pentru rost de dilatare-comprimare	m3	0,032
	000111002	Cherestea antiseptata	m3	0,0320
		Total		
12	Mastic	Mastic bituminos h-0.05m	t	0,008
	00011100022	Mastic bituminos pentru rost	t	0,0080
		Total		
Total				
Total Lucrari de constructie a rigolei deschise pe carosabil				
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

Beneficiul de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu