

Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparație secția Reabilitarea Fizică

Et.5, bloc CMF7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Cabinet 502 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери	m2	0,400
2	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,400
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	52,200
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,400
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	52,200
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,200
9	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	52,200

1	2	3	4	5
10	CF57A $\kappa=2$	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	52,200
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	52,200
12	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	52,200
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000
14	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	6,000
		Capitolul 1.1.2. Glafuri		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,610
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	2,610
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610
18	CF51B $\kappa=5$	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga $\kappa=5$	m2	2,610
19	CF57A $\kappa=2$	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	2,610
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,610
21	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	2,610

1	2	3	4	5
22	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	17,400
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,600
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	23,010
25	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	8,600
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	23,010
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,010
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	23,010
29	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	23,010
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	23,010
31	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	23,010
32	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	8,000
		Capitolul 1.1.4. Usi		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,	m2	2,500

1	2	3	4	5
		Produsator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.		
		Capitolul 1.1.5. Pardoseli		
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	21,500
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,600
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	21,500
38	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	8,600
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 18m	m2	21,500
		Capitolul 1.1.6. Santehnica		
40	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000
42	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
43	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	1,600

1	2	3	4	5
44	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,000
		Capitolul 1.1.7. Incalzire		
45	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000
46	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	2,000
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	2,000
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000
50	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,560
51	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	9,000
		Capitolul 1.2. Cabinet 503		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема двери	m2	0,400
53	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,990
56	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	2,000
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	67,460

1	2	3	4	5
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,990
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	67,460
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,460
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	67,460
62	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	67,460
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	67,460
64	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	67,460
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000
66	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	6,000
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	2,000
		Capitolul 1.2.2. Glafuri		
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,610
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	2,610

1	2	3	4	5
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610
71	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	2,610
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	2,610
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,610
74	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	2,610
75	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	17,400
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,720
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	31,800
78	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	12,720
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	31,800
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,800
81	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	31,800

1	2	3	4	5
82	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	31,800
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	31,800
84	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	31,800
85	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	24,000
		Capitolul 1.2.4. Usi		
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (nisa)	m2	1,800
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,500
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери ниш	m2	1,800
		Capitolul 1.2.5. Pardoseli		
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	31,800
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,720
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	31,800
93	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	12,720

1	2	3	4	5
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 22.7m	m2	31,800
		Capitolul 1.2.6. Santehnica		
95	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000
97	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.2.7. Incalzire		
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000
99	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	2,000
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	2,000
102	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000
103	RpIzA14A	Indeartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,920
104	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	7,900
		Capitolul 1.3. Cabinet 504		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
105	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170
106	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
107	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor)	buc	1,000
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,880
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,190
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,880
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	37,190
112	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	37,190
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,190
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	37,190
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,190
116	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	37,190
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec	m2	2,000

1	2	3	4	5
		uscata), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)		
118	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	18,700
119	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000
		Capitolul 1.3.2. Glafuri		
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,310
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	1,310
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,310
123	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	1,310
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,310
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,310
126	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	8,700
127	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	1,310
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,720
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800
130	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida,	m2	4,720

1	2	3	4	5
		cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane		
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	11,800
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800
133	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	11,800
134	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	11,800
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	11,800
136	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	11,800
137	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	3,900
		Capitolul 1.3.4. Usi		
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,100
		Capitolul 1.3.5. Pardoseli		
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	11,800
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,720

1	2	3	4	5
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800
143	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	4,720
144	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg) profil PVC total - 12.28m	m2	11,800
		Capitolul 1.3.6. Santehnica		
145	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
146	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000
147	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.3.7. Incalzire		
148	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000
149	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	1,000
150	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	1,000
152	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000
153	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe	m2	0,270

1	2	3	4	5
		suprafete metalice - Удаление старой краски с труб		
154	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,780
		Capitolul 1.4. Cabinet 501 Capitolul 1.4.1. Pereti		
155	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2	5,000
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
157	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100 m2	0,057
158	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,200
159	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	22,340
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,780
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	89,470
162	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,780
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	89,470
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,470

1	2	3	4	5
165	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	89,470
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	89,470
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	89,470
168	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	89,470
169	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	17,600
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	2,000
171	CK26A	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	6,000
		Capitolul 1.4.2. Glafuri		
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	5,220
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	5,220
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,220
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	5,220
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	5,220

1	2	3	4	5
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	5,220
178	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	5,220
179	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	34,800
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,800
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,000
182	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	14,800
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	37,000
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,000
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	37,000
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	37,000
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,000
188	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	37,000
189	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	26,200
		Capitolul 1.4.4. Usi		

1	2	3	4	5
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - двери щитков	m2	0,560
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	5,000
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери щитков включая наличники.	m2	0,560
		Capitolul 1.4.5. Pardoseli		
194	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - демонтаж паркета, включая плинтуса	m2	14,400
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,400
197	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	14,400
198	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept (se exclude: plinta din lemn; Pervazuri sau plinte profilate din PVC - 1.07 m /m2	m2	14,400
199	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet (очистка существующего паркета от лака)	m2	21,600
200	RpCK11A apl	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (шпаклевка полов)	m2	36,000

1	2	3	4	5
201	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание механизированным способом, абразивными дисками)	m2	36,000
202	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (покрытие паркетным лаком в три слоя)	m2	36,000
203	RpCK14A	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport - установка плиточков (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50, Apa pentru mortare si betoane, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Prenadez 300 NII 2829-74, Prenadez 300 NII 2829-74; se include: surub - 2 buc/m)	m	17,660
		Capitolul 1.4.6. Santehnica		
204	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000
206	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.4.7. Incalzirea		
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,000
208	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	5,000
209	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000
210	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	5,000

1	2	3	4	5
211	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,560
213	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,710
		Capitolul 1.5. Cabinet 501a Capitolul 1.5.1. Pereti		
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема двери	m2	2,500
215	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,600
216	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170
217	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - заделка дверного проема (se exclude - macara)	100 m2	0,021
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,780
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,050
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	28,050
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,220
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,200
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec	m2	28,050

1	2	3	4	5
		uscata), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)		
224	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000
		Capitolul 1.5.2. Glafuri		
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,310
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	1,310
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,310
228	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	1,310
229	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,310
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,310
231	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	1,310
232	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	8,700
		Capitolul 1.5.3. Tavan		
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,360
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,400
235	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	3,360

1	2	3	4	5
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	8,400
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,400
238	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	8,400
239	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	8,400
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	8,400
241	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской	m2	8,400
242	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	3,500
		Capitolul 1.5.4. Usi		
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,500
		Capitolul 1.5.5. Pardoseli		
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	8,400
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,360
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,400

1	2	3	4	5
248	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	3,360
249	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport)	m2	8,400
250	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	8,020
		Capitolul 1.5.6. Santhmica		
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого	buc	1,000
253	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.5.7. Incalzirea		
254	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000
255	RpIB12B apl	Demontari radiatori	buc	1,000
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов	buc	1,000
258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000
259	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice - Удаление старой краски с труб	m2	0,210

1	2	3	4	5
260	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	2,800
		Capitolul 1.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica) Capitolul 1.6.1. Pereti		
261	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclude - Grasimi pentru zugraveli)	m2	26,700
262	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc)	buc	1,000
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
263	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclude - Grasimi pentru zugraveli)	m2	4,700
		Capitolul 1.6.3. Usi		
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники.	m2	2,100
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
266	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	4,700
267	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min.0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include: Clei Lincov - 1.5 kg)	m2	4,700
		Capitolul 1.7. Coridor, inclusiv coridor mic		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.7.1. Pereti		
268	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж проема	m2	0,033
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,320
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,440
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,320
272	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,320
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm	m2	46,320
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,320
275	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5	m2	46,320
276	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	46,320
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	46,320
278	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente - окраска акриловой краской (culoarea se coordoneaza cu beneficiar)	m2	46,320
279	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg)	m	15,000
280	Chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-	m	13,610

1	2	3	4	5
		74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane 6 Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2 buc/m)		
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
281	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,900
		Capitolul 1.7.3. Usi		
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,840
283	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai manopera)	m2	6.15
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu - двери с фрамугами включая наличники. - пожарный шкаф	m2	0,640
285	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2	m2	6,150
		Capitolul 1.7.4. Pardoseli		
286	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	21,660
287	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	21,660
		Capitolul 1.7.5. Ventilarea		
288	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов	m2	2,600
		Capitolul 1.8. Alte lucrari		

1	2	3	4	5
289	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора	t	5,300
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,300
291	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,300
		Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. Cabinet 502		
292	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,030
293		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000
294		Lampa LED 2*36	buc	6,000
295		Starter	buc	6,000
296	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010
297		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030
299		Priza alba	buc	3,000
300	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5к", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,320
301		Teava PVC d-16	m	32,000

1	2	3	4	5
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,320
303		Cablu VVG 3*1.5	m	8,000
304		Cablu VVG 3*2.5	m	24,000
		Capitolul 2.2. Cabinet 503		
305	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,040
306		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000
307		Lampa LED 2*36	buc	8,000
308		Starter	buc	8,000
309	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010
310		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,080
312		Priza alba	buc	0,080
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5к", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu	100 m	0,680

1	2	3	4	5
		bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)		
314		Teava PVC d-16	m	68,000
315	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,680
316		Cablu VVG 3*1.5	m	16,000
317		Cablu VVG 3*2.5	m	52,000
		Capitolul 2.3. Cabinet 504		
318	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,020
319		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000
320		Lampa LED 2*36	buc	4,000
321		Starter	buc	4,000
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010
323		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030
325		Priza alba	buc	3,000
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon	100 m	0,280

1	2	3	4	5
		redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)		
327		Teava PVC d-16	m	28,000
328	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,280
329		Cablu VVG 3*1.5	m	6,000
330		Cablu VVG 3*2.5	m	22,000
		Capitolul 2.4. Cabinet 501		
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Γ-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,080
332		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	8,000
333		Lampa LED 2*36	buc	16,000
334		Starter	buc	16,000
335	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,080
336		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,050

1	2	3	4	5
338		Priza alba	buc	5,000
339	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,830
340		Teava PVC d-16	m	83,000
341	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,830
342		Cablu VVG 3*1.5	m	18,000
343		Cablu VVG 3*2.5	m	65,000
		Capitolul 2.5. Cabinet 501a		
344	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	1,000
345		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000
346		Lampa LED 2*36	buc	2,000
347		Starter	buc	2,000

1	2	3	4	5
348	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010
349		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000
350	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,030
351		Priza alba	buc	3,000
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	37,000
353		Teava PVC d-16	m	37,000
354	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,370
355		Cablu VVG 3*1.5	m	12,000
356		Cablu VVG 3*2.5	m	25,000
		Capitolul 2.6. Cabinet 501b (incaperea tehnica)		
357	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
358		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000
359		Lampa LED 2*36	buc	2,000
360		Starter	buc	2,000
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010
362		Intrerupator alb 1 kl	buc	1,000
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010
364		Priza alba	buc	1,000
365	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "BMK-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,080
366		Teava PVC d-16	m	8,000
367	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,080
368		Cablu VVG 3*1.5	m	4,000
369		Cablu VVG 3*2.5	m	4,000
		Capitolul 2.7. Coridor, inclusiv coridor mic		
370	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Lianti de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan,	100 buc	0,030

1	2	3	4	5
		Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)		
371		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,000
372	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010
373		Intrerupator alb 2 kl	buc	1,000
374	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,010
375		Priza alba	buc	1,000
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi 342A, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5к", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,760
377		Teava PVC d-16	m	76,000
378	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "K226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,760
379		Cablu VVG 3*1.5	m	12,000
380		Cablu VVG 3*2.5	m	64,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)