

**Reparatia unui podet de drumul
L434 (drum de ocolire a s.
Izbiste). Obiect №77**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 1-1-1

Deviz-oferta № 1-1-1

Stramutarea Retele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca SREAE)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare				
1	33-04-041-1	Demontarea bransamentelor LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament	buc	1,000		
2	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV	buc	2,000		
3	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	2,000		
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка автосамосвалами (КАМАЗ) на расстояние 5 км К=0,65)	t	1,900		
		Capitolul 1.2. Pilon				
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (УА23 2 опоры состоящие из двух стоек СВ-105-5)	buc	4,000		
6	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (А27 1 опора с подкосом СВ-95 2buc)	buc	1,000		
7	33-04-007-2	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 (плита)	buc	2,000		
8	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,000		
9	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
10	pret	Pilon CB 105-5	buc	4,000		
11	pret	Pilon CB 95	buc	2,000		
12	pret	Suport-placa de ancorare П-3и	buc	2,000		
13	pret	Armatura de sustinere TH27	buc	6,000		
14	pret	Traversa TH11	buc	1,000		
15	pret	Consola Y4	buc	1,000		
16	pret	Clema de fixare Г11	buc	2,000		
17	pret	Clema de fixare X89	buc	2,000		
18	pret	Jug X12	buc	6,000		
19	pret	Conductor de legare la pamint 3П6	m	5,000		
20	pret	Izolator ТФ-2001	buc	4,000		
21	pret	Capac K-5	buc	4,000		
22	pret	Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007	buc	2,000		
23	pret	Catarama pentru banda metalica A200	buc	2,000		
24	pret	Consola de ancorare CA2000	buc	1,000		
25	pret	Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm ² PA2000	buc	2,000		
26	pret	Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,000		
27	pret	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	12,000		
28	pret	Coliere pentru SIP CSB	buc	2,000		
29	pret	Clema de tensionare ИЦ25...95	buc	4,000		
30	pret	Clema de conectare ЧСA25...95	buc	2,000		
31	pret	Clema de conectare СФ25...95	buc	8,000		
32	pret	Limitator de supratensiuni LVA-440-CS	buc	4,000		
33	33-04- 008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,110		
34	pret	Cablu СИП-2 3*70+1*54,6 mm ²	m	110,000		
		Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de				

1	2	3	4	5	6	7
		pamint				
35	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	10,000		
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000		
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
38	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (на скобах)	100 m	0,250		
39	pret	Cablu AVKPR 16*16mm2	m	25,000		
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,900		
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,400		
42	pret	Otel rotund 10mm	m	40,000		
43	pret	Otel rotund 20mm	m	40,000		
44	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal)	t	0,020		
45	pret	Accesorii din metal	kg	20,000		
Total			lei			
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						

1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						

Total:

Total deviz:

Intocmit _____ (.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (
(funcția, semnătura)