

Obiectivul: Amenajarea terenului sportiv cu covor artificial 30mm PVC

Obiectul: Amenajarea terenului sportiv s.Zaicana r-I Criuleni

Devizul: Lucrari de amenajare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Lucrari de terasament		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Curatarea stratului superior)	100m3	0,84000
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,(Curatarea stratului superior)	m3	2,00000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	0,84000
4	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	120,00000
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de terasament		
		Capitol 2.Strat suport		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3	42,00000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3	42,00000
7	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuartat (consum nisip 18kg/m2,consum clei poliuretanic 0.14kg/m2)(Covor din contul beneficiarului)	m2	840,00000
		TOTAL Capitol 2.Strat suport		
		Capitol 3.Imprejmuiri		
8	Material	Заглушки PVC 60*60	buc	48,00000
9	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2	295,00000
10	pret furnizor	plasa sirma zincata d2.4 ochi 45*45	m2	295,00000
11	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet(Катанка 5,5мм)	100m	8,00000
12	Pret furnizor	Cablu otel d 5,5 mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	800,00000
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Prelungire stilpi 60*60*3)	kg	300,00000
14	CN21A	Vopsitorii la teava profilata,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	8,00000
15	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	236,00000
16	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2	236,00000
17	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100m	5,90000
		TOTAL Capitol 3.Imprejmuiri		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.