

Iluminatul parcului central in satul Mereni , raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,500
	9312040019600	Sapator	h-om	26,350
2	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	53,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,300
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	50,350
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,650
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,770
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,185
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,026
	2320187315789	Decofrol	kg	6,360
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Set de ancorare pentru stilp	kg	264,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,640
	7212030022700	Sudor	h-om	2,640
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,640
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,320
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,112
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,960
4		Set de ancorare pentru stilp	buc	33,000
	25785554144	Set de ancorare pentru stilp	buc	33,000
5	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L	buc	33,000

1	2	3	4	5
		pina la 13 m		
	7137010011510	Electromontor	h-om	49,170
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime / Stilp octogonal din otel galvanizat L=4 m	buc	33,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	288,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 300,000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	6,600
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,772
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,960
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,425
7		Stilp octogonal din otel galvanizat L=4 m	buc	33,000
	2587474511	Stilp octogonal din otel galvanizat L=4 m	buc	33,000
Total				
Fondul social				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de achizitionarea materialelo				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
8	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	33,000
	1	Muncitor	h-om	77,220
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,396
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,330
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,660
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	27,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,660
9	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,330
	1	Muncitor	h-om	5,478
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,297
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,073
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	1,033

1	2	3	4	5
		(de curent continuu)		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,073
10		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	33,000
	25487678878	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	33,000
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,300
	1	Muncitor	h-om	27,357
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,574
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,462
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,382
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,462
12		Vergea din otel D16 mm	m	99,000
	25878746	Vergea din otel D16 mm	m	99,000
Total				
Fondul social				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de achizitionarea materialelo				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
13		Corp de iluminat cu panou solar reglabil in set cu consola ,Corp Led 30W, IP 65, 3000 Lm, panou solar 5V/ 60 W , 5 ani garantie	buc	33,000
	25487684	Corp de iluminat cu panou solar reglabil in set cu consola ,Corp Led 30W, IP 65, 3000 Lm, panou solar 5V/ 60 W , 5 ani garantie	buc	33,000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu