

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. *Denumirea beneficiarului* I.P. „Agenția Servicii Publice”
2. *Organizatorul procedurii de achiziție:* Grupul de lucru pentru achiziții
I.P. „Agenția Servicii Publice”
3. *Obiectul achizițiilor:* Lucrări de reparație a sediului I.P. ASP din
str. M. Viteazul, 11/1, mun. Chișinău

Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCS19D	Demontări: pavaje din piatră sau pavele	m2	8,400
2	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmură, piatră, granit etc., de pe trepte și contratrepte	m	9,600
3	RpCA01A	Săpături manuale de pământ	m3	3,000
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere manuală cu balast	m3	3,500
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,040
6	CC01A1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg	30,000
7	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	40,000
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului	m2	3,600
9	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,600
10	CH12A	Placaje din marmură artificială cu grosimea până la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafețe verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. Plăci din granit gr.-20 mm	m2	13,400
11	RpCP21D	Protecția muchiilor, cu benzi din oțel, având dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu șuruburi. (baghete antiderapante)	m	18,000

1	2	3	4	5
12	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	6,400
13	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Fără costul plăcilor)	m2	3,200
14	CD07A	Pereți din panouri din tablă zincată cutată fixate prin împușcare pe scheletul metalic: casete "Altcombond"	m2	6,600
15	CL53D	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereșilor clădirilor și construcțiilor cu panouri-casete metalice "Altcombond", plăci termoizolante gr.=80mm	m2	6,600
16	IzH04B	Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vată minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, avînd grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm	m2	65,000
17	CK35D	Dibluri din material plastic fixate în ziduri din beton armat	buc	100,000
18	CK11B	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de pînă la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	12,200
19	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	3,000
20	CK33A	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor	buc	2,000
21	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pămînt) cu bolovani, cu pietre	t	4,200
22	TsI50A10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 10 km	t	4,200

4. **Termenul de efectuare a lucrărilor** – 30 zile.

5. **Termenul și condițiile de achitare:** fără avans, pe etape pentru lucrări finalizate conform procesului verbal și facturii fiscale.

Elaborat
Șef SEE și SLC al DAIL



Bugaian Tatiana