

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Fatarilor,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau №
MD-2018-10-22-000072-11-48-B-
IEE**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Strada Fatarilor. Puminat electric exterior (marca IEE)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructie						
1	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,605		
2	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	605,000		
3	Цена поставщика	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	44,000		
4	Цена поставщика	Скрепты для крепления лент А200	buc	44,000		
5	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА2000	buc	2,000		
6	Цена поставщика	Натяжной зажим для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА 2000	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
7	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	20,000		
8	Цена поставщика	Зажим для ЗП6 CDR/CN 15 95 UK	buc	22,000		
9	Цена поставщика	Зажим ПС-1-1	buc	24,000		
10	Цена поставщика	Зажим EP 95-13	buc	20,000		
11	Цена поставщика	Кабельный ремешок для СИП CSB	buc	108,000		
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции				
12	08-02-30 5-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,000		
13	Pretul firmei	Кронштейн У4	buc	3,000		
14	08-02-30 5-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	20,000		
15	Pretul firmei	Хомут Х16	buc	20,000		
16	Pretul firmei	Стяжка Г11	buc	4,000		
17	Pretul firmei	Заземляющий проводник ЗП6	m	16,000		
		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
18	08-01-06 6-1	Limitator de supratensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	9,000		
		Capitolul 2.3. Кабельные изделия				
19	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в коробе, металлорукаве)	100 m	0,100		
20	08-02-14	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme	100 m	0,850		

1	2	3	4	5	6	7
	6-1	aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg				
21	Pret de piata	Кабель А1 АВВГ 4х35мм2	m	5,000		
22	Pret de piata	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1х1,5мм2 +Cu	m	90,000		
		Capitolul 2.4. Щиты, шкафы, устройства				
23	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.800x1250x350 - ЩУ)	buc	1,000		
24	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	3,000		
25	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,000		
26	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000		
27	08-03-52 3-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)	buc	3,000		
		Capitolul 2.5. Прокат черных металлов				
28	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	0,900		
29	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	1,000		
30	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,170		
31	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,050		
32	Pret de piata	Металлический короб 100х50мм	m	5,000		
33	08-02-41 1-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,050		
34	Pret de piata	Металлорукав Д=50мм	m	5,000		
		Capitolul 2.6. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
		осветительное				
35	08-02-36 9-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 20-25Вт)	buc	20,000		
36	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС2)	buc	20,000		
		Capitolul 2.7. Реконструкция РТ-8015				
37	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000		
		Capitolul 2.8. Демонтажные работы				
38	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	1,000		
39	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	1,000		
		Capitolul 3. Valoare utilajului				
40	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,000		
41	Цена поставщика	Шкаф учета навесной 800x1250x350мм BZUM-TF-01-100-01	buc	1,000		
42	Цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,000		
43	Цена поставщика	Контактор Ip=160А, Un=400В	buc	1,000		
44	Цена поставщика	Таймер ТЭ15	buc	1,000		
45	Цена поставщика	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСе	buc	1,000		
46	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000		
47	Pretul	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
48	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	20,000		
49	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuii de semifabricat si depozitie			1,20 %			

Total:

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji
Valoare utilajului

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)