

**___Lucrari de reparatie in
cadrul CMF nr.8, IMSP AMT
Ciocana**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Streasina		
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	35,800
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	35,800
3		Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m	h-ut.	24,000
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie		
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1.2m3) se iau dupa proiect.	m2	35,800
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,200
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,200
7	CE06A apl	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu din PVC (vagonca) similar cu cea existenta)	m2	35,800
		Capitolul 1.2. Intrarea principala		
		Capitolul 1.2.1. Lucrari de demolare		

1	2	3	4	5
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,500
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,500
10	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	12,540
11	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu (balustarda)	m	2,500
		Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructie		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,254
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,254
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2	12,540
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m	9,000
16	DE11A apl	Rigola prefabricata cu grila	m	5,000
17	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3	4,600
18	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	358,800
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonkontakt intr-un strat	m2	24,500
20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2	24,500
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (existenta)	m	2,500

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3. Intrarea de urgenta		
		Capitolul 1.3.1. Lucrari de demolare		
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,800
23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,100
24	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	6,400
		Capitolul 1.3.2. Lucrari de constructie		
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,640
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,640
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2	6,400
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m	4,000
29	DE11A apl	Rigola prefabricata cu grila	m	4,000
30	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3	1,100
31	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,800
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonkontakt intr-un strat	m2	22,800
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2	22,800
		Capitolul 1.4. Cabinet 412		
		Capitolul 1.4.1. Demolari		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,480

1	2	3	4	5
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,930
37	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,000
38	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,000
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,930
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740
43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,500
44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
45	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,330
46	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protectie pe durata lucrarilor	m2	20,000
		Capitolul 1.4.2. Pardoseli		
47	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,797
48	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,930
49	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	49,383

1	2	3	4	5
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,930
51	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	15,930
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,930
53	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	15,930
		Capitolul 1.4.3. Pereti		
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,500
55	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	105,000
56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	105,000
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,550
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,000
59	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,000
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,550
61	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,550
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	46,550

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,550
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,550
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,550
66	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	46,550
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000
68	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	2,000
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,200
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,000
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,000
		Capitolul 1.4.4. Tavan		
72	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,930
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,930
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,930

1	2	3	4	5
75	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,930
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,930
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,930
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,930
79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,930
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,930
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,000
		Capitolul 1.4.5. Timplarie		
82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,480
		Capitolul 1.5. Cabinet 106 Capitolul 1.5.1. Demolari		
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,480
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,100
86	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,440
87	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,440
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar	m2	13,100

1	2	3	4	5
		de ciment		
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000
90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
92	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
		Capitolul 1.5.2. Pardoseli		
93	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,917
94	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	13,100
95	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	40,610
96	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,100
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,100
98	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	13,100
		Capitolul 1.5.3. Pereti		
99	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	110,000
100	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	110,000
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	49,380
102	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000

1	2	3	4	5
103	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	12,000
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,880
105	CF53B k=23	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,880
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,880
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,880
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,880
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,880
110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,880
111	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	47,880
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500
113	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,500
114	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg	4,650

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)		
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,500
116	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,500
		Capitolul 1.5.4. Tavan		
117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,100
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,100
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,100
120	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,100
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,100
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100
125	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,100
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,100
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,100
128	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,440

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6. Cabinet 108		
		Capitolul 1.6.1. Demolari		
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,340
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,700
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,060
132	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	14,160
133	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,160
134	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,060
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000
136	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
137	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,260
		Capitolul 1.6.2. Pardoseli		
139	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,844
140	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	12,060
141	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37,386
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,060

1	2	3	4	5
143	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	12,060
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,060
145	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	12,060
146	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,160
		Capitolul 1.6.3. Pereti		
147	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	140,000
148	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	140,000
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,290
150	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,000
151	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,000
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,290
153	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,290
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	39,290

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,290
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,290
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,290
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,290
159	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	39,290
160	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,700
161	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,700
162	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	5,270
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,700
164	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,700
		Capitolul 1.6.4. Tavan		
165	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,060
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,060

1	2	3	4	5
167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,060
168	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,060
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,060
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,060
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,060
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,060
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,060
176	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,160
		Capitolul 1.6.5. Timplarie		
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,260
		Capitolul 1.7. Cabinet 108a Capitolul 1.7.1. Demolari		
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,740
179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	6,920

1	2	3	4	5
		marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc		
180	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	10,800
181	RpCM33G	Demontarea baghete	m	10,800
182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,920
183	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000
184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000
185	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
		Capitolul 1.7.2. Pardoseli		
186	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,484
187	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,920
188	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	21,452
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,920
190	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)	m2	6,920
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	6,920
192	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa	m2	6,920

1	2	3	4	5
		tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)		
193	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,800
		Capitolul 1.7.3. Pereti		
194	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	120,000
195	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	120,000
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	32,820
197	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000
198	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	10,000
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,820
200	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	32,820
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,820
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,820
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,820
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,820
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2	32,820

1	2	3	4	5
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
206	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	32,820
		Capitolul 1.7.4. Tavan		
207	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,920
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	6,920
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,920
210	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,920
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,920
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,920
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,920
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,920
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,920
218	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	10,800
		Capitolul 2. Lucrari sanitare		

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Cabinet 412		
219	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,000
220	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	5,000
221	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
222	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,000
223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
224	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000
225	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 30 л)	buc	1,000
226	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,000
227	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000
		Capitolul 2.2. Cabinet 106		
228	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
229	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,000

1	2	3	4	5
		teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal		
		Capitolul 2.3. Cabinet 108		
230	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
231	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
		Capitolul 2.4. Cabinet 108a		
232	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
233	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
		Capitolul 3. Lucrari de montare		
		Capitolul 3.1. Electricitate		
		Capitolul 3.1.1. Cabinet 412		
234	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,050
235		Cablu BBΓHR 3x1.5mm ²	m	60,000
236		Cablu BBΓHR 3x2.5mm ²	m	20,000
237		Cablu internet cat5	m	25,000
238	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050
239		Tub gofrat 20	m	105,000
240	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
241		Priza ordinara	buc	7,000
242		Priza internet	buc	1,000

1	2	3	4	5
243	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020
244		Intreruptor	buc	2,000
245		Doze	buc	10,000
246	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
247		Cutie de distributie	buc	1,000
248	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
249		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
250		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000
		Capitolul 3.1.2. Cabinet 106		
251	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,200
252		Cablu BBΓHR 3x1.5mm ²	m	110,000
253		Cablu BBΓHR 3x2.5mm ²	m	40,000
254		Cablu internet cat5	m	70,000
255	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,200
256		Tub gofrat 20	m	220,000
257	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
258		Priza ordinara	buc	3,000
259		Priza internet	buc	1,000
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020
261		Intreruptor	buc	2,000
262		Doze	buc	6,000
263	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
264		Cutie de distributie	buc	1,000

1	2	3	4	5
265	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040
266		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000
267		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000
		Capitolul 3.1.3. Cabinet 108		
268	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,500
269		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm ²	m	110,000
270		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm ²	m	40,000
271	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500
272		Tub gofrat 20	m	150,000
273	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
274		Priza ordinara	buc	3,000
275	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020
276		Intreruptor	buc	2,000
277		Doze	buc	5,000
278	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
279		Cutie de distributie	buc	1,000
280	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
281		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
282		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000
		Capitolul 3.1.4. Cabinet 108a		
283	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,200

1	2	3	4	5
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2		
284		Cablu BBΓHR 3x1.5mm2	m	80,000
285		Cablu BBΓHR 3x2.5mm2	m	40,000
286	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200
287		Tub gofrat 20	m	120,000
288	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
289		Priza ordinara	buc	2,000
290	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020
291		Intreruptor	buc	2,000
292		Doze	buc	4,000
293	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
294		Cutie de distributie	buc	1,000
295	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
296		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000
297		Corp de iluminat bactericid	buc	1,000
		Capitolul 3.2. Sisteme de incalzire si conditionare a aerului		
		Capitolul 3.2.1. Cabinet 412		
298	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000
299	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Сплит-система)	buc	1,000
		Capitolul 3.2.2. Cabinet 106		
300	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.2.3. Cabinet 108a		
301	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.