

**Работы водоснабжения район "Genclik" район
АТО Гагауз Ери, мун.Комрат**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 6/2019 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0308
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,385
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,22
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,495
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	35,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,76
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1625
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,184
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,184

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Total
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

