

**Construcția Stației de Pompare a
apelor uzate din satul Lozova, r-nul
Strășeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1

Statie de pompare a apelor uzate (SPAU-1).Lucrari de constructie.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II groapa de fundatie	100 m3	0,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,54
	7123010010200	Betonist	h-om	5,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2663102100000	Beton	m3	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,39
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,62
		<i>Total</i>		
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,16
	7123010010200	Betonist	h-om	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46

1	2	3	4	5
	2663102100000	Beton	m3	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,29
		<i>Total</i>		
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,44
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,84
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,84
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,02
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	1,54
		<i>Total</i>		
5	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	14,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,92
	2010237318750	Distantieri	buc	2,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,15
		<i>Total</i>		
6	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	197,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	202,85
	2010237318750	Distantieri	buc	29,68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,98

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(ancore M16)	kg	84,96
	7136080025001	Montator	h-om	17,84
	2811236309490 0	Confectii metalice (ancore M16)	kg	89,24
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,86
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,85
		<i>Total</i>		
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,06
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,08
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,04
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de constructie				
		2. Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru		
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,05
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	0,15

1	2	3	4	5
		taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31
		<i>Total</i>		
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	7,65
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,49
		<i>Total</i>		
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
Total				
Total Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de dedeviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu