

**Reconstrucția rețelei de alimentare cu energie electrica a  
sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com.Bulaiesti,  
9021**

Formular  
Nr.1  
WinCmeta

**N608.03/2020-AEE/IEE**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	2,40
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	2,40
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
3	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
4	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
5	08-03-525-2	Intreruptor ВН32/2/40А	buc	1,00
6	08-01-081-1	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,00
10	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,09
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,01
12	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	28,00
13	110-0300	Pivot de ancorare КАМ-1500	buc	28,00
14	1681	Clema ES 1500	buc	27,00
15	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	114,00
16	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	8,00
17	162	Brida de legatura ХС-180	buc	152,00
18	136	Banda F2007	m	131,00
19	137	Сcrepa А200	buc	131,00
20	110-1582	Clema lacat СУ-20 (СОТ36)	buc	131,00
21	110-15822	Сарас КИ6-35	buc	16,00

1	2	3	4	5
22	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	38,00
23	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	38,00
24	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea	buc	190,00
25	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	38,00
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, Demontarea	buc	190,00
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	38,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,57
29	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГнг	100 m	0,105
30	Pretul firmei	Cablu АBBГнг-3x25 mm2	m	1,50
31	Pretul firmei	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9,00
32	Pretul firmei	Cablu АBBГнг-3x4 mm2	m	57,00
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	7,60
34	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,12
35	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	38,00
36	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	38,00
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,00
38	Pretul firmei	Releu de timp АHC15A	buc	1,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00
42	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1P	buc	1,00
43	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
44	504201	Bara DIN L=1m	buc	1,00
45	504201	Sina N ШНИ-8x12x6-КC-C	buc	1,00
46	504201	Sina PE ШНИ-8x12x6-КC-Ж	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.