

**Teren sportiv "multifunctional"
si zona de agrement in mun.
Cahul(r-nul Lapaevca),
nr.cadastral 1701121.16 (Ob.
nr.36/2023)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cantităților de lucrări
Iluminatul electric exterior. L=459m (marca AEE/IEE)**

Valoarea de deviz 375 749,69 lei

Intocmit in prețuri curente 14.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu	m3	142,000		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	110,000		
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=110мм	1 km	0,030		
4	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi	buc	27,000		
5	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (18bx32kg +9bx69kg=1197kg)	t	1,197		
6	CL08A	Elemente metalice (blocuri de fundament ФМ 0,108-1,2 27bx14kg =378kg)	t	0,378		
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	5,400		
8	11111011-02	Стойка граненая коническая ОГК-4.1 (32kg/buc)	buc	18,000		

1	2	3	4	5		
9	11111011-03	Стойка граненая коническая ОГК-7.2 (69kg/buc)	buc	9,000		
10	11111011-05	Bloc de fundament ФМ 0,108-1,2 (14kg/buc)	buc	27,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Colectarea materialelor</i>	2,00 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000		
12	08-03-521-1	Declansator de putere monopolar	buc	1,000		
13	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000		
14	10-08-019-04	Fotodetector	buc	1,000		
15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	36,000		
16	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	9,000		
17	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	27,000		
18	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	27,000		
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,800		
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,590		
21	08-02-141-	Cablu pina la 35 kV in transee	100 m	5,100		

1	2	3	4	5		
	1	executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg				
22	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,590		
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300		
24	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	52,000		
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,300		
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,110		
27	334000138	Consola pentru corp de iluminat cu 2 brate 2K2-0	buc	9,000		
28	3332038-08	Cablu ABB6IIIВ 3x10mm2	m	540,000		
29	3332025-03	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	180,000		
30	3380001-03	Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stlpilor	buc	27,000		
31	33330001	Caramida	buc	3 660,000		
32	33330002	Nisip	m3	32,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Colectarea materialelor</i>	2,00 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
33	5550086-04	Dulap de distributie ИПН-123-0 74 Y2 IP54, 240x330x120	buc	1,000		
34	555-100026	-Intreruptor BH32/1/20 , 20A	buc	1,000		

1	2	3	4	5		
35	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000		
36	5551024-2	Fotodetector	buc	1,000		
37	5550236-2	-Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B	buc	27,000		
38	3341058-01	Светильник венчающий с лампой LED 20Вт, цоколь Ц27 типа NTV 190 M125	buc	18,000		
39	3341059-01	Светильник LED уличного освещения 90Вт, типа SBL-SL-90-6K	buc	18,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Colectarea materialelor</i>	1,20 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Total deviz: Inclusiv salariu
--	--	--

Intocmit

T Gutu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)