

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de valoare mică

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI, IDNO 1003600153212
1.2.	Obiectul achiziției:	Achiziționarea lucrări de reparații electrice în cadrul subdiviziunilor IMSP AMT Riscani, pentru 2022.
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	Tipul procedurii de achiziție: Achiziție Publică de valoare mică.
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	lucrări
1.5.	Codul CPV:	45310000-3
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	CNAM
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	IMSP AMT Riscani
1.8.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.9.	Denumirea cumpărătorului:	Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI, IDNO 1003600153212
1.10.	Destinatarul:	Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI, IDNO 1003600153212
1.11.	Limba de comunicare:	Limba de stat
1.12.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Electronic Platforma: achiziții.md Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11 Tel: 022497742 Fax: 022497742 E-mail: amtriscani@ms.md Persoana de contact: Cenușa Tatiana
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	Nu
1.14.	Tipul contractului	Contract de valoare mică privind achiziționarea servicii
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu)	Nu se aplică

2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

Caiet de sarcini

Lucrări de reparații electrice în cadrul subdiviziunilor Centrul Consultativ Diagnostic,
Centrul Medicilor de Familie Nr.10, 11, 12

Caiet de Sarcini

Lucrari de reparații electrice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia PD CCD				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	50,00		
	1	Muncitor	h-om	78,00		
	598581	VA 47 1P	buc	50,00		

2	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Demontarea K=0.5	buc	50,00		
	1	Muncitor	h-om	39,00		
3	08-03-526 -2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	25,00		
	1	Muncitor	h-om	58,00		
	651478	VA47- 3P	buc	25,00		
4	08-03-526 -2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Demontarea K = 0.5	buc	25,00		
	1	Muncitor	h-om	29,00		
5	08-03-599 -9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	6,00		
	1	Muncitor	h-om	20,16		
	9083	III PH-12 IP 31 panou distrib	buc	6,00		
6	08-03-599 -9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 Demontarea K=0.5	buc	6,00		
	1	Muncitor	h-om	10,08		
7	08-03-574 -1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 fire	5,00		
	1	Muncitor	h-om	84,00		
8	08-03-523 -1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	30,00		
	1	Muncitor	h-om	35,10		
	6987562	PN 2	buc	30,00		
9	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare				
	1	Muncitor	h-om	91,20		
10	Calcul	Îtocmirea schemei electrice monofilare de alimentare cu energie electrică a consumatorului noncasnic, conform prevederilor(pct.135-140 NE1-01: 2019)	scheme	33		
11	Calcul	Conectarea firului PE prizei la PEN tablourilor de distribuție(CCD;CMF-10;11;12)	locul	60		
12	Calcul	Schimbarea automatelor și siguranțelor(CCD;CMF-10;11;12)	locul	159		
13	Calcul	Schimbarea bolturilor la bara principală de împământare în tablourile principale(CCD;CMF-10;11;12)	buc	82		
14	Calcul	Schimbarea cablurilor în birouri și cablul pentru încălzitorul de aer sub galerie(CCD;cmf-10;11;12)	m	260		
15	Calcul	Schimbarea tablourilor de distribuție cu automate inclusiv(CCD;CMF-10;11;12)	buc	97		
16	Calcul	Elaborarea etichetelor indicatoare a parametrilor cablurilor: marca;secțiunea ;lungimea;distanța;aplicarea pe cabluri(CCD;CMF-10;11;12)	buc	210		
17	Calcul	Schimbarea corpurilor de iluminat	buc	186		
18	Calcul	Schimbarea vinturilor oxidate la bara de împământare a tablourilor de distribuție, la fiecare vint se conectiază un fir(CCD;CMF-10;11;12)	buc	540		

**Total Reparatia PD
CCD**

2. Reparatia PD CMF nr. 11						
1	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	50,00		
	1	Muncitor	h-om	78,00		
	598581	VA 47- 1P	buc	50,00		
2	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Demontarea K=0.5	buc	50,00		
	1	Muncitor	h-om	39,00		
3	08-03-574 -1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	3,00		
	1	Muncitor	h-om	50,40		
4	08-03-523 -1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	9,00		
	1	Muncitor	h-om	10,53		
	6987562	PN 2	buc	9,00		
5	RpEP05A	Inlocuirea contactelor de fixare a siguranțelor	buc	6,00		
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60		

6	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	5,00		
	1	Muncitor	h-om	38,00		
7	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	13,44		
	9083	III PH-12 IP 31 panou distrib	buc	4,00		
8	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 Demontarea K=0.5	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	6,72		
9	Calcul	Intocmirea schemei electrice monofilare de alimentare cu energie electrica a consumatorului noncasnic, conform prevederilor (pct.135-140 NE1-01:2019)	scheme	15		
Total Reparatie PD CMF nr. 11						

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Reparatie PD CMF 10						
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	50,00		
	1	Muncitor	h-om	78,00		
	598581	VA 47 1P	buc	50,00		
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Demontarea K=0.5	buc	50,00		
	1	Muncitor	h-om	39,00		
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	25,00		
	1	Muncitor	h-om	58,00		
	651478	VA47- 3P	buc	25,00		
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Demontarea K = 0.5	buc	25,00		
	1	Muncitor	h-om	29,00		
5	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	6,00		
	1	Muncitor	h-om	20,16		
	9083	III PH-12 IP 31 panou distrib	buc	6,00		
6	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 Demontarea K=0.5	buc	6,00		

	1	Muncitor	h-om	10,08		
7	08-03-574 -1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	5,00		
	1	Muncitor	h-om	84,00		
8	08-03-523 -1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	30,00		
	1	Muncitor	h-om	35,10		
	6987562	PN 2	buc	30,00		
9	RpEP04A	Reparatia curenta a punctuli de	buc	12,00		
10	Calcul	Întocmirea schemei electrice monofilare de alimentare cu energie electrică a consumatorului noncasnic, conform prevederilor (pct.135-140 NE1-01:2019)	scheme	45		

**Total Reparatia PD
CMF-10**

		2. Reparatia PD CMF nr. 12				
1	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	50,00		
	1	Muncitor	h-om	78,00		
	598581	VA 47- 1P	buc	50,00		
2	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Demontarea K=0.5	buc	50,00		
	1	Muncitor	h-om	39,00		
3	08-03-574 -1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	3,00		
	1	Muncitor	h-om	50,40		
4	08-03-523 -1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	9,00		
	1	Muncitor	h-om	10,53		
	6987562	PN 2	buc	9,00		
5	RpEP05A	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor	buc	6,00		
	713701001151 0	Electromontor	h-om	3,60		
6	RpEP04A	Reparatia curenta a punctuli de alimentare	buc	5,00		
	1	Muncitor	h-om	38,00		
7	08-03-599 -9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	13,44		
	9083	IIIPH-12 IP 31 panou distrib	buc	4,00		

8	08-03-599 -9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 Demontarea K=0.5	buc	4,00		
	1	Muncitor	h-om	6,72		
9	Calcul	Schemei electrice monofilare de alimentare cu energie electrică a consumatorului noncasnic, conform prevederilor (pct.135-140 NE1-01:2019)	scheme	20		
Total Reparatia PDCMF nr. 12						

Total	lei
Asigurarea sociala	
Total	
Cheltuieli de regie	
Total	

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
3.1	Certificat de înregistrare	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
3.2	Formularul informativ despre ofertant , potrivit modelului F.3.3	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
3.3	Lista de preturi conform caietului de sarcini.	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
3.4	Autorizație și înregistrare la ANRE a laboratorului electrotehnic.	copie -confirmată prin semnătura electronică a antului	DA
3.5	Certificat de atestare tehnico-profesională	copie -confirmată prin semnătura electronică a antului	DA
3.6	Ofertă	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA

Notă : după prestarea serviciilor se prezintă:

1. Factura fiscală ciclu scurt.
2. Act de îndeplinire a lucrărilor(scheme,documente de testare, ect)
3. Termenul de îndeplinire a lucrărilor-1 lună.

Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pe tot lotul și corespunderea cerințelor.

Depunerea ofertelor

4.1	Locul /Modalitatea de depunere a ofertelor.	Prin platformele electronice.
4.2	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Conform anunțului electronic, data limită

Criteriul de atribuire este: prețul cel mai mic pentru tot lotul și corespunderea cerințelor.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Valoarea estimativă a chiziției, fără TVA, 158316,64 lei

Conducătorul grupului de lucru: _____ Elena Rotari