

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

Academia de politie "Stefan Cel Mare" str.Gh.Asachi,21

2. Organizatorul procedurii de achiziție

Academia de politie "Stefan Cel Mare" str.Gh.Asachi,21

3. Obiectul achizițiilor

Cazarma. Lucrari de reparatie REE (etapa 1)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	120,00
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	150,00
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - плита	buc	6,00
4	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	26,00
5	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	260,00
6	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,00
7	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	35,00
8	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	49,00
9	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	2 500,00
10	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	50,00
11	RpEH08A	Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): piesele de protectie si separatie	buc	1,00

1	2	3	4	5
12	RpEH08C	Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): conductor de captare	m	15,00
13	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	250,00
14	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	250,00
		Capitolul 2. Retele ingineresti. Electricitatea. Capitolul 2.1. Аппараты напряжением до1000V		
15	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat APBB-22N	buc	2,00
16	08-03-530-2	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 , IP 54 КТЭ 185А	buc	2,00
17	08-01-080-4	Блок-контактор КМЭ 5011	buc	1,00
18	08-03-533-1	Пост управления кнопочный 2 штифтовый IP 54 ПКЕ 222-2	buc	1,00
19	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Dupa alegere Beneficiarului)	buc	6,00
		Capitolul 2.2. Panouri de control si distributie		
20	08-03-573-5	Устройство вводное распределительное 380/220В состоящее из панелей ВРУ I-13-20 ,ВРУ -47-00 , ВРУ I-18-80	buc	1,00
21	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM-TF) ШУ-2	buc	1,00
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00
23		Intreruptori deconectori ,3-polari BH 63A	buc	1,00
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310GR	buc	1,00
25		Automat diferential BA47-100 3P C63A	buc	1,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	4,00

1	2	3	4	5
		25 A		
27		Intrerupator automat BA47-63 1P B6A	buc	1,00
28		Intrerupator automat BA47-631P B10A	buc	2,00
29		Intrerupator automat BA47-631P B20A	buc	1,00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-24 IP31) ЩО	buc	1,00
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00
33		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
34		Intrerupator automat BA47-63 1P B6A	buc	5,00
35		Automat diferential automat AVDP-63	buc	4,00
36		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00
37		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	1,00
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-18 IP31) ЩО-2,ЩО-3,ЩО-4,ЩО-5	buc	4,00
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00
40		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	4,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	32,00
42		Intrerupator automat BA47-63 1P B6A	buc	32,00
43		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	4,00
44		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	4,00
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-18 IP31)ЩО-1	buc	1,00
46	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,00

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100		
47		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00
49		Intrerupator automat ВА47-63 1P В6А	buc	8,00
50		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00
51		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	1,00
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-18 IP31) ЩАО-2	buc	1,00
53	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
54		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00
56		Intrerupator automat ВА47-63 1P В6А	buc	6,00
57		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00
58		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	1,00
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-18 IP31)ЩАО-1	buc	1,00
60	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
61		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00
63		Intrerupator automat ВА47-63 1P В6А	buc	5,00
64		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00
65		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	1,00

1	2	3	4	5
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-24 IP31) ЩТ3,ЩТ-4,ЩТ-5	buc	3,00
67	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
68		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	3,00
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,00
70		Automat diferential automat АДТ-63 2П 16А	buc	12,00
71		Automat diferential automat АДТ-63 2П 50А	buc	6,00
72		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	6,00
73		Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	6,00
74	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-24 IP31) ЩВ-2	buc	1,00
75	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
76		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00
78		Intrerupator automat ВА47-63 1P В6А	buc	8,00
79		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00
80		Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	1,00
81	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 480*300*120 (ЩРН-36 IP31) ЩС-4,ЩС-3,ЩС-5	buc	3,00
82	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,00
83		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	3,00
84	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	45,00

1	2	3	4	5
85		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 6А	buc	3,00
86		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 10А	buc	3,00
87		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	30,00
88		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 25А	buc	9,00
89		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	6,00
90		Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	6,00
91	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 480*300*120 (ЩРН-36 IP31) ЩС-2	buc	1,00
92	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
93		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	13,00
95		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 6А	buc	1,00
96		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 10А	buc	1,00
97		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	8,00
98		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 25А	buc	3,00
99		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	2,00
100		Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	2,00
101	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 610*300*120 (ЩРН-48 IP31) ЩС-1	buc	1,00
102	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
103		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
104	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	16,00
105		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 6А	buc	1,00

1	2	3	4	5
106		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 10А	buc	2,00
107		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	10,00
108		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 25А	buc	3,00
109		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	2,00
110		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	2,00
111	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-18 IP31)ЩРМ-1	buc	1,00
112	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
113		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
114	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	16,00
115		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 6А	buc	1,00
116		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 10А	buc	2,00
117		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	10,00
118		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 25А	buc	3,00
119		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	2,00
120		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	2,00
121	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-18 IP31)ЩВ-1	buc	1,00
122	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
123		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
124	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	7,00
125		Intrerupator automat ВА47-63 1Р В16А	buc	6,00
126		Intrerupator automat ВА47-63 1Р В20А	buc	1,00
127		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	2,00

1	2	3	4	5
128		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	2,00
129	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-18 IP31)ЩРД-1	buc	1,00
130	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
131		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
132	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	3,00
133		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	3,00
134		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	2,00
135		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	2,00
136	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРН-18 IP31)ЩРД-2	buc	1,00
137	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
138		Выключатель нагрузки ВН-63	buc	1,00
139	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	5,00
140		Automat diferential automat АВДТ-63 2П 16А	buc	5,00
141		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	2,00
142		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	2,00
143	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120 (ЩРНМ-1 IP54) SB-ГРЩ	buc	1,00
144		Cutie cu butoane ПКЕ 222-1	buc	2,00
145		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00
146		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2	buc	1,00
147	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350*300*120	buc	1,00

1	2	3	4	5
		(ЩРМ-1 IP54) SB-IVC		
148	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
149		Cutie cu butoane ПКЕ 222-1	buc	1,00
150		Нулевая рабочая шина N на 8клем 8/2	buc	1,00
151		Нулевая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	1,00
152	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 395*310*220 (ЩМП-1 IP54)	buc	3,00
153	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00
154		Трансформатор однофазный 230В ОСО-0.25	buc	1,00
155		Intrerupator automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00
156		Priza 2P PA 10-212	buc	1,00
		Capitolul 2.3. Corpuri de iluminat si accesorii		
157	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	676,00
158		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente НПО22*60	buc	7,00
159		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente EM 212	buc	42,00
160		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente ALS.OPL 236	buc	10,00
161		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LZ 136 Линейные пылевлагозащищенные светильники	buc	3,00
162		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente DSP-C-212 Светильник светодиодный	buc	10,00
163		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente DPO 5030-12 Светильник светодиодный Iek ДПО 5030 12Вт 4000К IP65 круг белый	buc	33,00
164		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Светильник светодиодный ДБО 5001 18Вт 4000К IP20	buc	66,00

1	2	3	4	5
		600мм ИЭК		
165		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Светильник светодиодный + Датчик движения ДБО 5001 18Вт 4000К IP20 600мм ИЭК	buc	8,00
166		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente ДБО 40304 595X595X40,30Вт,4000К,	buc	420,00
167		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente ВН 236-236	buc	2,00
168	RpEJ01A	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de pina la 3 kg/buc Светильник накладной светодиодный (LED) ASM/S LED 1200 SCHOOL	buc	18,00
169		Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Светильник накладной светодиодный (LED) ASM/S LED	buc	18,00
170		Consola p/u Corp de iluminat	buc	18,00
171		Лампа накаливания Б 60Вт E27 230-230В10	buc	10,00
172		Лампа люминесцентная 36W 2500 Лм	buc	25,00
173		Лампа люминесцентная 40W 4000 Лм	buc	10,00
		Capitolul 2.4. Cabluri electrice si accesorii		
174	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp АВП 1*25мм	m	100,00
175		Conductor de aluminiu АВП 1*25мм	m	100,00
176	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	115,86
177		Cablu ВВГнг-LSLTx 2x1.5mm2	m	340,00
178		Cablu ВВГнг-LSLTx 3x1.5mm2	m	2 260,00
179		Cablu ВВГнг-LSLTx 4x1.5mm2	m	1 210,00
180		Cablu ВВГнг-LSLTx 5x1.5mm2	m	150,00
181		Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2.5mm2	m	4 610,00

1	2	3	4	5
182		Cablu BBΓHR-LSLTx 3x4,0mm2	m	1 110,00
183		Cablu BBΓHR-LSLTx 5x6,0mm2	m	80,00
184		Cablu BBΓHR-LSLTx 3x1.0mm2	m	130,00
185		Cablu BBΓHR-LSLTx 5x10mm2	m	65,00
186		Cablu BBΓHR-LSLTx 3x16mm2	m	20,00
187		Cablu BBΓHR-LSLTx 5x16mm2	m	45,00
188		Cablu BBΓHR-LSLTx 5x35mm2	m	190,00
189		Cablu VVgng(A)-FRLS 2*1,5 -0,66	m	100,00
190		Cablu VVgng(A)-FRLS 3*1,5 -0,66	m	680,00
191		Cablu VVgng(A)-FRLS 4*1,5 -0,66	m	510,00
192		Cablu VVgng(A)-FRLS 5*4,0 -0,66	m	50,00
193		Cablu VVgng(A)-FRLS 5*2.5 -0,66	m	35,00
194	RpEB01E	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 95-120 mmp	m	25,00
195		Cablu AVVGng 5*120 -0,66	m	25,00
196	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,03
197	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,20
198		Выключатель 1-клавишный 10А IP44 белый ,тип ЕКF IP44	buc	20,00
199		Выключатель 1-кл. СП 10А IP20	buc	115,00
200		Выключатель 1-кл. 10А проходной IP20	buc	80,00
201		Выключатель 1-кл. 10А Intreruptor cap scara IP44	buc	2,00
202		Выключатель 1-кл. 10А Intreruptor cap scara IP44	buc	6,00
203	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,29
204		Розетка 1-местная 16А с заземлением IP44 белая ЕКF	buc	23,00
205		Розетка 2P+N 40 А с крышкой для	set	6,00

1	2	3	4	5
		электроплиты		
206	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	4,35
207		Розетка 2P+N 16 A IP44	buc	11,00
208		Розетка 2P+N 16 A	buc	230,00
209		Розетка 2P+N 16 A с крышкой	buc	180,00
210		Розетка 2P+N 16 A	buc	8,00
211		Розетка 2P+N 40 A	buc	6,00
212		Розетка 2P+N 16 A с крышкой Юлиг	buc	27,00
213	08-03-524-1	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 A ЯТП 0,25-12У3	buc	1,00
214		Cutie de ramificare Коробка установочная КМ40021 d65x45мм для полых стен (с саморезами и металлическими лапками) ИЕК	buc	600,00
215		Cutie de ramificare Коробка ответвительная прямоуг. для твердых стен, IP40, 196x152x70мм	buc	3 580,00
216		Cutie de ramificare Коробка распределительная пустая 88x88x53 IP55/IP65 серая (D 9020)	buc	120,00
217		Коробка распределительная У409	buc	65,00
218		Коробка ответвительная У-994 М ОЦИНКОВАННАЯ	buc	330,00
219		Колодка на 4 Клеммы земля	buc	3 700,00
220	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton	m	120,00
221		Лоток кабельный 100 mm Л-10 П2 3м	buc	40,00
222		Лоток кабельный 200 mm 3м НЛ20-П2	buc	10,00
223		Стойка У 1152 У3	buc	70,00
224		Полка У 1163 У3	buc	70,00
225		Короб прямой 100*50 l=3м У 1106 У3	buc	40,00

1	2	3	4	5
226		Короб угловой вниз 100*50 У 1107 У3	buc	4,00
227		Короб угловой вверх 100*50 У 1108 У3	buc	4,00
228		Короб прямой 150*100 l=3м У 1080 У3	buc	34,00
229		Короб угловой вниз 150*100 У 1081 У3	buc	4,00
230		Короб угловой вверх 150*100 У 1082 У3	buc	4,00
231	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 20 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate Труба ПВХ условный проход 25mm	m	9 890,00
232	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 20 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate Труба ПВХ условный проход 32mm	m	35,00
233	RpEA02C1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul 40 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Труба ПВХ условный проход 40mm	m	165,00
234	RpEA02C1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul 50 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Труба ПВХ условный проход 50mm	m	75,00
235	RpEA03A1	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", teava otel 26*1.8	m	125,00
236	RpEA03B1	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", Teava inst.neagra 32*1.8	m	10,00
237	RpEA03B1	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", Teava inst.neagra 40*1.8	m	15,00
238	RpEA03B1	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", Teava inst.neagra 50*1.8	m	20,00
239	RpEH06B	Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din otel rotund	m	150,00

1	2	3	4	5
		zincat de 20mm -370kg		
240	RpEH06B	Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din otel rotund zincat Otel lat lam.25mm*4mm -340kg	m	350,00
241	RpEH06B	Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din otel rotund zincat Otel lat lam. 40mm*4mm	m	85,00
		Capitolul 2.5. Incercari, verificari electrice		
242	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	5,00
243	RpEJ05F	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	5,00
244	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj		
245		Устройство вводное распределительное 380/220В состоящее из панелей ВРУ I-13-20 ,ВРУ -47-00 , ВРУ I-18-80	buc	1,00
246		Пост управления кнопочный 2 штифтовый АРВВ-22N	buc	2,00
247		Пускатель магнитный КТЭ 185А	buc	2,00
248		Блок-контактор КМЭ 5011	buc	1,00
249		Пост управления кнопочный 2 штифтовый IP 54 ПКЕ 222-2	buc	1,00
250		Плита электрическая мощностью до 8 кВт	buc	6,00
251	Pret de piata	Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-04 ШУ-2	buc	1,00
252	Pret de piata	Contor ZMG 310GR	buc	1,00
253	Pret de piata	Dulap de comanda 350*300*120(ЩРН-24 IP31)	buc	3,00
254	Pret de piata	Dulap de comanda 350*300*120(ЩРН-18 IP31)	buc	11,00
255	Pret de piata	Dulap de comanda 480*300*120(ЩРН-36 IP31)	buc	4,00
256	Pret de piata	Dulap de comanda 610*300*120(ЩРН-48 IP31)	buc	1,00
257	Pret de piata	Dulap de comanda 350*300*120 (ЩРНМ-1	buc	2,00

1	2	3	4	5
		IP54)		
258	Pret de piata	Dulap de comanda 395*310*220 (ЩМП-1 IP54)	buc	3,00
259		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 230/12-2 36 УХЛ4 IP30 ИЕК	buc	2,00

Devizier:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.