

**Lucrari de reparatie a drumului
local L327, R21-Isacova-
Neculaieua-R21**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

| Nº crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Sistem rutier | | |
| 1 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 10 020,000 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea betonului asfaltic frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 001,100 |
| 3 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase | m2 | 10 020,000 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,31/m2) | t | 3,010 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 10 020,000 |
| | | Capitolul 2. Casetă | | |
| 6 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 2 100,000 |
| 7 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 2 100,000 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea betonului asfaltic frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 105,000 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H10cm | m3 | 210,000 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,61/m2) | t | 1,260 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, | m2 | 2 100,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|----------------|-----------|
| | | executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | | |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,31/m ²) | t | 1,260 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m ² | 4 200,000 |
| | | Capitolul 3. Acostamente | | |
| 14 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m ² | 2 470,000 |
| | | Capitolul 4. Rigola | | |
| 15 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 40,400 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.