

CAIET DE SARCINI**Bunuri/Servicii**

Obiectul Lucrări de amenajare cu pavaj în satul Bahmur r-nul Călărași
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă primaria Bahmut r-nul Călărași
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile și cu cerințele prevăzute mai jos.

Caietul de sarcini face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se efectuează achiziția.

Lucrări de amenajare cu pavaj în satul Bahmur r-nul Călărași :

Lotul 1, „Lucrări de amenajare cu pavaj în satul Bahmur r-nul Călărași”

Lotul 2 „Pavarea accesului la gradinita s. Bahmut, r-ul Calaras”

2. Cerințe privind calculul costului/prețului

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice potrivit criteriului

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № Lot 1
Lucrari de amenajare cu pavaj s. Bahmut, r. Calaras

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pavare la Gimnaziu Bahmut		
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint	100 m3	0,5000

1	2	3	4	5
		cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	43.2000
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	77.0000
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramida, h=6cm)	m2	540.0000
		Capitolul 2. Primaria Bahmut Capitolul 2.1. Lucrari de pavare		
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60.0000
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramida, h=4cm)	m2	260.0000
		Capitolul 2.2. Acces		
7	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0.3000
8	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	1.2000
9	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0.4500
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu	m2	6.0000

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip caramida, h=4cm)		
11	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	35.0000

Lista cu cantitățile de lucrări № Lot 2

Pavarea accesului la gradinita s. Bahmut, r-ul Calaras

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	80.0000
2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	30.0000
3	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	100.0000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	130.0000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20.0000
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 6cm, culoare gri)	m2	200.0000

1. Definiții

Definițiile utilizate în caietul de sarcini corespund legislației, standartelor și normativelor tehnice în vigoare.

2. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

3. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

Conducatorul grupului de lucru

Godea Igor

