

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparația capitală a trotuarelor adiacente străzilor centrale Băltata și Chișinău (II sector, str. Chișinău)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Partea carosabila		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	120,50
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	901,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	128,00
4	TsC03H1	Incarcarea in autovehicule, material decapat	100 m3	1,45
5	TsI50A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	348,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,41
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	73,00
8	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,86
9	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	901,00
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	128,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=10 cm	m3	200,60
12	RpAcF01B1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la	buc	10,00

1	2	3	4	5
		caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa		
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta greule Tip D400 sau Tip TM)	buc	10,00
14	TsC54C	Strat de fundatie din nisip-pietris (sub corpul fontei)	m3	1,20
15	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 1 m	m3	0,19
16	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	2,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, PGg la trotuar executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 053,00
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,00
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 300 mm	m	17,00
20	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30
		2. Constructia podetului de diam.3.0m		
21	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II(executia covatei)	100 m3	0,03

1	2	3	4	5
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,20
23	TsC54C	Strat de fundatie din nisip-pietris (sub corpul podetului)	m3	5,06
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (fundatie)	m3	3,60
25	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2,0x2,0, 3П10, 100) 1buc.	m3	0,70
26	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2,0x2,0, 3П35, 100) 2buc.	m3	3,50
27	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	36,00
28	TsC54C	Strat de fundatie din nisip-pietris	m3	1,80
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,60
30	DI135	Executarea parapetului metalic (tip Cruce)	m	4,00

Informații suplimentare:

- Trotuarul pietonal : str. Chișinău,151 intersecție cu str. V. Alecsandri pînă la str. Chișinău,23 (partea cu numere impare);
- Trotuarul pietonal: str. Chișinău,10/1 pînă la str. Chișinău,36/2 (partea cu numere pare)