

**Reparatia drumurilor locale
s.Nicoreni, r-nul Drochia.
Extras 2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta

Drumuri

(denumirea lucrări)

Formular desfășurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumurilor locale. Sector Biserica - Iesire la traseu inspre Drochia. (Varianta alba) 1.1. Sector II L=1231m b=5 m S=6155 m2		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	61,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,12
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	97,66
	2952260003000	Excavator	h-ut	7,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,21
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	25,70
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm (Fundatie si de asupra la tub TF-40)	m3	8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,20
	4100126202818	Apa	m3	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,68
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,36
4	CP01A	Montarea podetelor la intrare in gospodarii (Tub b/a D=400mm, L=4000mm marca TF-40)	buc	41,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	188,60

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,50
	2666122800501	Element partial prefabricat Tub b/a D=400mm L=4,0m	buc	41,41
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	36,90
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	304,06
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 163,29
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	92,32
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	61,55
	1120206201036 1	Savura	m3	61,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	184,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	68,94
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	166,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,48
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	6,52
6	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	100m2	-61,55
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-387,76
Total Sector II L=1231m b=5 m S=6155 m2				
Total Reparatia drumurilor locale. Sector Biserica - Iesire la traseu inspre Drochia. (Varianta alba)				
Total				

