

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

1. Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru

2. Obiectul achiziției: **Reparatia capitala a elementelor de drum, partea pietonala, trotuarul din str. Sihastrului 79a-55, or.Codru, mun. Chisinau (traseu cu lungimea de 500m)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		<b>1. Plansa 3. Suprafata 105m2 P1-P2</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	70,000
	7123010010200	Betonist	h-om	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,58
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,21
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,21
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	5,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,07
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,224

	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,61
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,434
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,98
6	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	71,610
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,80
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,434
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,16
	141112220175220	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,17
8	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	1,400
	9312040019600	Sapator	h-om	3,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,42
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,25
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,05
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,26

			<b>Total Lucrari de terasament</b>	
		<b>1.2. Pavare trotuar 70ml</b>		
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	70,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	30,80
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	3,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	204,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,56
	26661228002851	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	70,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	12,60
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	3,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	71,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	5,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,04
	4100126202818	Apa	m3	0,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,21
14	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,052
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,31
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,73

	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,53
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,21
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	105,000
	7129020012800	Pavator	h-om	60,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,66
	26611128006556	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	106,57
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	168,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	826,35
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,53
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,10
		<b>Total Pavare trotuar 70ml</b>		
		<b>1.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
17	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,31
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	2,04
		<b>Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
		<b>Total Plansa 3. Suprafata 105m2 P1-P2</b>		
		<b>2. Plansa 4. Suprafata 127m2 P2-P3</b>		

		<b>2.1. Lucrari de terasament</b>		
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	106,000
	7123010010200	Betonist	h-om	30,74
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,24
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	31,16
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	19,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,72
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,72
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,30
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,18
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,18
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,169
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,46
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,572
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,29
23	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	94,430
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,96
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,572
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,21
	141112220175220	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00

	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,23
25	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	2,120
	9312040019600	Sapator	h-om	5,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,64
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38
27	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,27
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,52
		<b>Total Lucrari de terasament</b>		
		<b>2.2. Pavare trotuar 106ml</b>		
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	106,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,90
	7129020012800	Pavator	h-om	46,64
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	4,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	309,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,85
	26661228002851	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	106,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,64
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	106,000

		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,72
	7129020012800	Pavator	h-om	19,08
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	5,09
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	108,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,32
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	106,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	6,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,30
	4100126202818	Apa	m3	0,64
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,67
31	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,063
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,38
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,64
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,67
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	127,000
	7129020012800	Pavator	h-om	73,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,01
	26611128006556	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	128,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	203,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	999,49

	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,64
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,54
		<b>Total Pavare trotuar 106ml</b>		
		<b>2.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
34	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,31
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	2,04
		<b>Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
		<b>Total Plansa 4. Suprafata 127m2 P2-P3</b>		
		<b>3. Plansa 5. Suprafata 108m2 P3-P4</b>		
		<b>3.1. Lucrari de terasament</b>		
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	84,000
	7123010010200	Betonist	h-om	24,36
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,36
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	24,70
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	16,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,31

	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,55
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,55
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	5,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,07
38	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,134
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,37
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,421
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,95
40	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	69,510
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,60
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,421
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15
	141112220175220	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,17
42	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	1,680
	9312040019600	Sapator	h-om	4,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50
43	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30

44	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,08
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,30
		<b>Total Lucrari de terasament</b>		
		<b>3.2. Pavare trotuar 84ml</b>		
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	84,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,60
	7129020012800	Pavator	h-om	36,96
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	3,78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	245,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,67
	26661228002851	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	84,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	84,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,08
	7129020012800	Pavator	h-om	15,12
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	4,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	85,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,25
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	84,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	5,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,21
	4100126202818	Apa	m3	0,54

	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,27
48	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,054
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,33
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,94
	4100126202818	Apa	m3	0,54
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,27
50	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	108,000
	7129020012800	Pavator	h-om	62,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,71
	26611128006556	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	109,62
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	172,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	849,96
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,54
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,62
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,16
		<b>Total Pavare trotuar 84ml</b>		
		<b>3.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
51	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,31

	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	2,04
		<b>Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
		<b>Total Plansa 5. Suprafata 108m2 P3-P4</b>		
		<b>4. Plansa 6. Suprafata 46m2 P2-P3</b>		
		<b>4.1. Lucrari de terasament</b>		
52	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	38,000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,02
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	11,17
53	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,35
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,35
54	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	2,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,05
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,03
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,03
55	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,060
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,16
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,184

		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,41
57	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	30,390
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,88
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,184
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07
	141112220175220	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,07
59	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	0,760
	9312040019600	Sapator	h-om	1,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,23
60	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,14
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,46
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,55
		<b>Total Lucrari de terasament</b>		
		<b>4.2. Pavare trotuar 38ml</b>		

62	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,70
	7129020012800	Pavator	h-om	16,72
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	1,71
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,30
	26661228002851	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	38,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
63	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,56
	7129020012800	Pavator	h-om	6,84
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	1,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,11
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	38,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	2,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,28
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,23
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,97
65	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,023
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,14
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,23
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,97

67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	46,000
	7129020012800	Pavator	h-om	26,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,73
	26611128006556	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	46,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	73,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	362,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,23
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,92
		<b>Total Pavare trotuar 38ml</b>		
		<b>4.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
68	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,31
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	2,04
		<b>Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
		<b>Total Plansa 6. Suprafata 46m2 P2-P3</b>		
		<b>5. Plansa 7. Suprafata 240m2 P2-P3</b>		
		<b>5.1. Lucrari de terasament</b>		

69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	200,000
	7123010010200	Betonist	h-om	58,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	58,80
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	36,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,90
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,90
71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,29
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,17
72	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,640
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,75
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,290
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,90
74	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	212,850
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,20
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,184
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07
	141112220175220	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,07
76	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,	m3	4,000

		executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare		
	9312040019600	Sapator	h-om	9,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20
77	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,72
78	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,40
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	2,88
		<b>Total Lucrari de terasament</b>		
		<b>5.2. Pavare trotuar 200ml</b>		
79	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	200,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	88,00
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	9,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	584,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,60
	26661228002851	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	201,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15,	m	200,000

		de 10x20 cm Piatra de bordura (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,00
	7129020012800	Pavator	h-om	36,00
	26631021000011	Beton C 12/15	m3	9,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	204,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare (RD-100.20.8 SM EN 771-3+A1:2016)	m	201,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 (fr.20-30)	m3	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,80
	4100126202818	Apa	m3	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,04
82	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,120
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,72
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,20
	4100126202818	Apa	m3	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,04
84	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	240,000
	7129020012800	Pavator	h-om	139,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,79
	26611128006556	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,06mm	m2	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	384,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 888,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,27

	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,80
		<b>Total Pavare trotuar 200ml</b>		
		<b>5.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
85	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	2,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,31
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	2,04
		<b>Total Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.</b>		
		<b>Total Plansa 7. Suprafata 240m2 P2-P3</b>		

Autoritatea contractantă: Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

