

Lucări de reparație capitală a acoperișului
blocului central al IMSP Policlinica
Stomatologică Republicană

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Constructive (155/23-C)

Valoarea de deviz -

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sarpanta (pl. 9-10)				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,46		
2	CE41A	Montarea capriorilor si a grindei de streasina cu tratament antiseptic	m3	0,19		
3	Pret ofertant	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta	kg	11,00		
4	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	4,00		
5	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,65		
		Total	lei			
		Total Sarpanta (pl. 9-10) Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Cheltueli de transport	7 %			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %			
		Total				
		Cheltueli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu de deviz	6 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucări de reparație capitală a acoperișului
blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică
Republicană

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Constructive (155/23-C)

Valoarea de deviz -

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,434		
2.	7422010060100	Timplar	h-om	0,60		
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,493		
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,333		
Total manopera						

Materiale:

1.	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optima pentru sarpanta	m3	0,688		
2.	23203226000361	Gudron	kg	1,187		
3.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,757		
4.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	6,37		
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,276		
6.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,309		
7.	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,832		
8.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	19,784		
9.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,45		
10.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00		
11.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,748		
Total materiale de construcție						

Utilaje de construcție:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,003		
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,098		
3.	2940520007682	Masina de gaurit	h-ut	0,106		
4.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,019		
5.	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,236		
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005		
Total utilaje de construcție						

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltueli de transport	7 %
Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %
Total	
Cheltueli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %

Total deviz:

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucări de reparație capitală a
acoperișului
blocului central al IMSP Policlinica
Stomatologică Republicană**

**Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica
Republicana**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Constructive (155/23-C)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sarpanta (pl. 9-10)				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 911,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,2500		2 128,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta	m3	1,0600		
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,4500		
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,3300		
	2940520007682	Masina de gaurit	h-ut	0,2300		
2	CE41A	Montarea capriorilor si a grindei de streasina cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optimala pentru sarpanta	m3	1,0500		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,3800		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	3,3800		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	38,0000		
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,4400		
3	Pret ofertant	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv - diferenta	kg			
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg protejate anticoroziv	kg	1,0000		
4	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000		
5	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		

Întocmit

**APROBAT:
Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.