

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație la IMSP "Centrul de Sănătate Drăganesti", raionul Sângerei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	504,2000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	504,2000
3	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr= 2 mm	m2	504,2000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	504,2000
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	504,2000
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,6000
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	12,0000
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	24,0000
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1500
		2. Tavane		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	141,5000

1	2	3	4	5
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual//tavane	m2	141,5000
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,2600
		3. Electricitate		
13	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	220,0000
14	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	23,0000
15	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	14,0000
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	14,0000
		4. Acoperis		
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	280,0000
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	280,0000
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,2400
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	280,0000
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) ///doar manopera	m2	280,0000
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=120 mm, tabla gr=0.5 mm, RAL 8017	m	32,0000

1	2	3	4	5
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv,D=90 mm, Grosimea tablei gr=0.5 mm, RAL 8017	m	30,0000
		5. Acoperis si carcas mwitalic		
24	CL08A	Elemente metalice (Teava 25 x25 x2 mm-84 m) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1167
25	CL08A	Elemente metalice (Teava 50 x25 x2 mm-174 m) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,3740
26	CL08A	Elemente metalice (Teava 50 x25 x3 mm - 84 m) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,2630
27	CL08A	Elemente metalice (Teava 100 x50 x4 mm - 12 m) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0313
28	CL08A	Elemente metalice (Teava 100 x100 x4 mm - 12 m) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0341
29	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,8190
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ -21 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc - ПФ -115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,8190
31	CE07A aplicativ	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) ///Sticla securizata	m2	42,0000
32	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,	m2	20,0000

1	2	3	4	5
		pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile		
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	20,0000
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	20,0000
		6. Amenajare		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor exterior	m2	40,0000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual///Vopsea exterioara	m2	40,0000
37	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare gr=40 mm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	155,0000
38	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	30,0000
39	CH06A	Balustrada din INOX	m	9,0000
		7. Termoizolare Tavan		
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	214,0000
41	IzF55B	Termoizolarea tavanelor subsolului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	214,5000