

**Intretinerea de rutina a
drumurilor locale din
raionul Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 142/10/2025

**Plombari ,profilari, intretinerea terasamentului,,sistemelor de evacuare a
apelor pluviale,,restabilirea podurilor**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Compartimente.		
		1.1. Reparatia podului, in s. Badicul Moldovenesc (L665 R34,,intersectie cu str. Pacii)		
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,780
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,055
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,480
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	28,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,650
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit. teren categoria II	100 m3	0.200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.072
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,080
5	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.843
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte. umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,411
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6-cp (4 kw)	h-ut	1,509

1	2	3	4	5
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,720
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,772
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,220
	4100126202818	Apa	m3	0,280
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,588
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,176
9	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	18,000
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	16,740
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,011
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,011
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,080
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,234
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,314
	2320187315789	Decofrol	kg	2,700
10	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2	16,000
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	48,320
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,014
	2874115824000	Surub cap patrat M 20 x 240	buc	1,552
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,392
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,640
	2320187315789	Decofrol	kg	2,400
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi AIII d12	kg	142,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,840
	2710602001001 21	Otel beton AIIId12	kg	142,000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,420
12	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 20 cm beton C16/20	m3	8,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,760
	2663102101000	Beton gata preparat marca C16/20	m3	8,064

1	2	3	4	5
	20			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,800
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,353
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,377
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (reparatia minei curente la pod)	kg	42,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,420
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	42,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,210
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,336
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,630
16	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,840
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,550
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,320
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,330
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,440
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,220
Total Reparatia podului, in s. Badicul Moldovenesc (L665 R34,,intersectie cu str. Pacii)				
		1.2. Lucrari de amenanjare a carosabilului drum local L665 R34, segmentul Badicul Moldovenesc.		
17	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,840
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata	m2	72,000

1	2	3	4	5
		reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	41,976
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,432
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA 16	t	8,280
	2320322600110 1	Bitum	t	0,043
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,320
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,600
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,576
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,576
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	4,320
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,360
19	DI93C	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic BAD 22.4 cu grosimea pînă la: 7cm.	m2	48,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	52,800
	1422102205507 0	Beton asfaltic BAD 22.4	t	7,728
	2320322600110 1	Bitum	t	0,029
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	8,400
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,672
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,384
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,384
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (S=2400,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,420
	2320322600040 1	Bitum	t	0,433
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,126
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,880
	1422102205507 021	Beton asfaltic BA 16	t	28,280
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,117
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	3,724
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,913
22	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 400,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	84,000
	1111000100013 1016	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	165,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,200
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,240
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,240

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,240
Total Lucrari de amenajare a carosabilului drum local L665 R34, segmentul Badicul Moldovenesc.				
		1.3. Lucrari de amenajare si intretinere a acostamentelor, (drum local L665 R34).		
23	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	4,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,352
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	124,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,292
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,744
	1422102205518 16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	14,260
	2320322600110 1	Bitum	t	0,074
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,440
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,200
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,992
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,992
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,620
25	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	210,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,690
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,260
	1422102205518 16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	24,150
	2320322600110 1	Bitum	t	0,126
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,300
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10,500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,680
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,680
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	6,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,050
26	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	2 645,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,200
27	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	21,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	268,170
28	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	68,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,280
29	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	72,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	302,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	295,200
	3410520005701	Autoturn	h-ut	72,000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	57,600
30	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,440
31	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, la extragerea radacinilor de arbusti si copaci pina la 10 cm grosimea tulpinei	100 m3	2,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,725
32	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,400
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	4,292
Total Lucrari de amenajare si intertinere a acostamentelor, (drum local L665 R34).				
		1.4. Reparatia podetului, in s. Iujnoe (L676 M3,drum spre Burlaceni ,intersectie cu str. Biruintei)		
33	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,520
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,703
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,240
35	Tsl51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	18,000

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,418
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,065
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,072
37	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,632
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,529
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,566
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,240
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,168
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,680
	4100126202818	Apa	m3	0,320
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,672
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,344
41	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	22,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,460
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,013
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,013
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,320
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,286
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,606
	2320187315789	Decofroi	kg	3,300
42	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi AIII d12	kg	168,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,360
	2710602001001	Otel beton AIII d12	kg	168,000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,680
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg	64,000

1	2	3	4	5
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg		
	7136080025001	Montator	h-om	13,440
	2811236309900	Confectii metalice	kg	67,226
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,293
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,646
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,640
44	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 20 cm beton C16/20	m3	9,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,224
	2663102101000 20	Beton gata preparat marca C16/20	m3	9,274
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,920
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,860
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,529
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,566
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (reparatia minei curente la pod)	kg	188,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,720
	9310060019920,	Muncitor deservire CM	h-om	1,880
	7212030022700	Sudor	h-om	1,880
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,880
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	188,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,940
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,504
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,820
48	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	26,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,720
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,650
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,560
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,390
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,520
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,600

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,260
Total Reparatia podetului, in s. Iujnoe (L676 M3,drum spre Burlaceni ,intersectie cu str. Biruintei)				
		1.5. Reparatii a carosabilului cu straturi de beton asfaltic , drum adiacent (L676 M3 str.Biruintei, s. Iujnoe)..		
49	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,172
50	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,540
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,139
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de ranforsare dinpiatra split fractia mare , fr 31,5- 63mm) Hmed=12cm	m3	43,200
	7129020012800	Pavator	h-om	25,920
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm	m3	8,770
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm	m3	52,661
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	6,480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,814
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,146
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,648
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split din fractia mare , fr.8- 31,5mm) Hmed=10cm	m3	36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,600
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm	m3	7,308
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm	m3	43,884
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	5,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,288
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,540
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,216

1	2	3	4	5
		beton asfaltic 0.6l/m2		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,222
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,065
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4)	m2	360,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,600
	1111000100013 1022	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	50,760
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,760
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,844
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,844
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,108
	2320322600040 1	Bitum	t	0,111
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,032
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA 16)	m2	360,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,000
	1111000100013 1116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	33,840
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,908
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,908
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,908
57	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,720
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,418
Total Reparatii a carosabilului cu straturi de beton asfaltic , drum adiacent (L676 M3 str.Biruintei, s. Iujnoe)..				
		1.6. Lucrari de reparare a carosabilului deteriorat, (segmentul s. Iujnoe, podul de la intersectia cu str V.Lenin.) drum local L676 M3.		
58	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	16,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,960
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm beton asfaltic BA16	m2	56,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,648
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,336
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	6,440
	2320322600110	Bitum	t	0,034
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,360
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,800
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,448
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,448
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,280
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=2400,0mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,126
	2320322600040	Bitum	t	0,130
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,038
61	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,200
	1111000100013 1016	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	49,560
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,260
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,772
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,772
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,772
Total Lucrari de reparare a carosabilului deteriorat, (segmentul s. Iujnoe, podul de la intersectia cu str V.Lenin.) drum local L676 M3.				
		1.7. Amenajarea unei rigole ,pentru evacuarea organizata a apelor pluviale.(L665 R34 segmentul dintre s.Larga Noua si s. Badicul Moldovenesc)		
62	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,386

1	2	3	4	5
63	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (sectiunea trunghiulara 1.2x1.2m laturile si H=0.8m)	100 m3	5,040
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,820
Total Amenanizarea unei rigole ,pentru evacuarea organizata a apelor pluviale.(L665 R34 segmentul dintre s.Larga Noua si s. Badiicul Moldovenesc)				
Total Compartimente.				
Total				
CAS (II3) * 24 %				
Cheltueli de regie (II3+CAS+Transp) * %				
Beneficiul (II3+CAS+Transp+Cheltu) * %				
TVA (II3+CAS+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %				

Total deviz:

Inclusiv salaria

