

**Modernizarea si reconstructia
Stadionului raional Anenii Noi
din orasul Anenii Noi strada
Parcului, 20a**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-6-1

Deviz-oferta №


Teren de fotbal sintetic (poz. 5) Instalarea gazonului artificial h= 60 mm si amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Instalarea gazonului artificial				
1	TsH43C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 60 inaltimea parului 60 mm, acoperita cu nisip cuartos (consum 34,50 kg/m2 si cauciuc farimitat (consum 7,8 kg/m2) Livrare materiale de catre donator (FMF)	m2	7 560,00		
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - Livrare materiale de catre donator (FMF)	m	611,70		
3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm (Livrare materiale de catre donator (FMF)	m	78,30		
4	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm (Livrare materiale de catre donator (FMF)	buc	3,00		
5	TsI50C10	Transportarea materialelor de la donator (FMF) la santier cu autobasculanta de 5t la distanta de 30 km	t	84,00		
6	TsH43C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 60 inaltimea parului 60 mm, acoperita cu nisip cuartos (consum 34,50 kg/m2) si cauciuc farimitat (consum 7,8 kg/m2) Material procurat de catre Antreprenor	m2	140,00		
		Capitolul 2. Lucrari de amenajare				
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,16		

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km	t	185,60		
9	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,10		
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	6,95		
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h- 10cm	m3	72,50		
12	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h-10cm	m3	72,50		
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 20x10x4mm cloarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	695,00		
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura pentru trotuare BR 100.20.8 cm)	m	303,00		
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm (Bordura din beton 100x 30x15cm)	m	77,00		
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	85,00		
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	98,00		
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,80		

Preşedinte al raionului



Ion Vicol