



Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a  
Republicii Moldova  
**Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile**

**CAIET DE SARCINI**  
**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

Obiectul: **„Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative situate pe str. Renașterii, nr.55, or.Telenești, inclusiv repararea acoperișului”**

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, str. A. Pușkin, nr. 47, mun.Chișinău**

**1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrările de reparație, inclusiv reparația acoperișului, vor fi executate la SCT Telenești, din str.Renașterii, nr.55, or.Telenești. Toate clarificările referitoare la obiectul achiziției, vor fi coordonate cu persoana responsabilă din cadrul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, or.Chișinău, str. A. Pușkin, nr.47.

**2. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

În urma începerii executării lucrărilor Antreprenorul își asumă obligațiunea de a asigura integritatea bunurilor, conform cerințelor Beneficiarului.

**3. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**Notă:** prezentarea notei cu indicarea (modelul/ brandul) aparatelor de aer condiționat, care urmează a fi instalate, semnată prin semnătură electronică de către operatorul economic.

#### **4. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu, - în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

#### **5. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, - lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

#### **6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctual dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante, – conform Anunțului de participare.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 90 zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Șef adjunct a Direcției administrative \_\_\_\_\_ **Andrei ȚABUR**

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții \_\_\_\_\_ **Radu CHILARU**

Obiectivul: Lucrări de reparații la oficiile teritoriale a IP "Cadastrul Bunurilor Imobile"

Obiectul: Lucrări de reparații la of. SCT Telenești, or. Telenești, str. Renașterii, 55

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2-1-9

Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Birou 1.1</b>		
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP.	m3	2,5000
1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	23,5000
1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	23,5000
1.4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	47,0000
1.5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	23,5000
1.6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	23,5000
1.7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,0000
1.8	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,1000
1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	50,5000
1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,5000
1.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	50,5000
1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,5000
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	50,5000
1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	50,5000
1.15	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	23,5000
1.16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	23,5000
1.17	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc.	m2	4,2000
1.18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,1000
1.19	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	4,5000
1.20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.	buc	3,0000
1.21	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.22	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	2,2000
1.23	CL18A	Confectii metalice (Teava din inox d=50mm L=1m, 3 buc)	kg	4,5000
		<b>TOTAL Capitolul 1.1. Birou 1.1</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Birou 1.2 (WC)</b>		
1.24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	6,2000
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	6,2000
1.26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	6,2000
1.27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,2000
1.28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	6,2000
1.29	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	26,0000
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"	m2	26,0000
1.31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3)	kg	39,0000
1.32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	26,0000
1.33	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	26,0000

1.34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	26,0000
1.35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm)	m2	6,2000
1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	6,2000
1.37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,2000
1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	6,2000
1.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,2000
1.40	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc.	m2	2,1000
1.41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,1000
1.42	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	2,2000
1.43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
1.44	SB08E	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	10,0000
1.45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot)	buc	5,0000
1.46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa)	buc	4,0000
1.47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie)	buc	1,0000
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere 110/50 mm)	buc	1,0000
1.49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	10,0000
1.50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot)	buc	4,0000
1.51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu)	buc	3,0000
1.52	SB24E	Sifon de pardoseala PP D.110	buc	1,0000
1.53	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm)	m	20,0000
1.54	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	20,0000
1.55	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20)	buc	3,0000
1.56	SC07B1	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas.	buc	1,0000
1.57	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe piedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.58	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.59	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton.	buc	1,0000
1.60	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton.	buc	1,0000
1.61	SC14A	Montare suport p/u hartie igienica executata din otel	buc	1,0000
1.62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie. (Grile din PVC D110mm)	buc	1,0000
1.63	RCsB31J k=3,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (k=3,7, pentru cumulara operatiunilor)	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Birou 1.2 (WC)</b>		
		<b>Capitolul 2. Birou 2.</b>		
1.64	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	23,0000
1.65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog	m2	23,0000
1.66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	23,0000
1.67	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	23,0000
1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	49,8000
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,8000
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	49,8000
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	49,8000

1.72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	4,2000
1.73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	4,2000
1.74	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	4,5000
1.75	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	3,0000
1.76	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.77	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	5,8000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Birou 2.</b>		
		<b>Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva)</b>		
1.78	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	14,0000
1.79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	14,0000
1.80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,0000
1.81	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	14,0000
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	52,8000
1.83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,8000
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	52,8000
1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	52,8000
1.86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	6,3000
1.87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	6,3000
1.88	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	3,3000
1.89	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	20,0000
1.90	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.91	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	3,8000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva)</b>		
		<b>Capitolul 4. Birou 4.</b>		
1.92	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	15,4000
1.93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	15,4000
1.94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	15,4000
1.95	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	15,4000
1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	47,0000
1.97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
1.98	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,0000
1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	47,0000
1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	47,0000
1.102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	2,1000
1.103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,1000
1.104	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	3,3000
1.105	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	2,0000
1.106	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.107	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	3,8000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Birou 4.</b>		
		<b>Capitolul 5. Birou 5.</b>		
1.108	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	21,5000
1.109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	21,5000
1.110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	21,5000
1.111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	21,5000

		existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr. 12mm, clasa de rezistenta 33)		
1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	53,0000
1.113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
1.114	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,0000
1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	53,0000
1.117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	53,0000
1.118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	2,1000
1.119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,1000
1.120	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	3,3000
1.121	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.122	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	3,8000
		<b>TOTAL Capitolul 5. Birou 5.</b>		
		<b>Capitolul 6. Birou 6.</b>		
1.123	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	15,5000
1.124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	15,5000
1.125	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	15,5000
1.126	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr. 12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	15,5000
1.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	46,5000
1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,5000
1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	46,5000
1.130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	46,5000
1.131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	2,1000
1.132	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,1000
1.133	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	3,3000
1.134	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.135	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.136	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	3,8000
		<b>TOTAL Capitolul 6. Birou 6.</b>		
		<b>Capitolul 7. Birou 7.</b>		
1.137	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	15,0000
1.138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	15,0000
1.139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	15,0000
1.140	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr. 12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	15,0000
1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	46,0000
1.142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
1.143	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,0000
1.144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,0000
1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	46,0000
1.146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	46,0000
1.147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	2,1000
1.148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,1000
1.149	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	3,3000

1.150	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.151	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.152	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	3,8000
		<b>TOTAL Capitolul 7. Birou 7.</b>		
		<b>Capitolul 8. Birou 8.</b>		
1.153	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	8,0000
1.154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputt" sau analog	m2	8,0000
1.155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	8,0000
1.156	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	8,0000
1.157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	33,5000
1.158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,5000
1.159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	33,5000
1.160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	33,5000
1.161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	4,2000
1.162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	4,2000
1.163	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	4,2000
1.164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.165	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	2,0000
1.166	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	5,6000
		<b>TOTAL Capitolul 8. Birou 8.</b>		
		<b>Capitolul 9. WC.</b>		
1.167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	16,0000
1.168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,0000
1.169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	16,0000
1.170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,0000
1.171	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm)	m	20,0000
1.172	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20)	buc	3,0000
1.173	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9. WC.</b>		
		<b>Capitolul 10. Bucatarie.</b>		
1.174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	6,6000
1.175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,6000
1.176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	6,6000
1.177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,6000
1.178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 10. Bucatarie.</b>		
		<b>Capitolul 11. Coridor.</b>		
1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	64,2000
1.180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,2000
1.181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	64,2000
1.182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	64,2000
1.183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 11. Coridor.</b>		
		<b>Capitolul 12. Casa scarii.</b>		
1.184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	78,8000
1.185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,8000

1.186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	78,8000
1.187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	78,8000
1.188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	28,4000
1.189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,4000
1.190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	28,4000
1.191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	28,4000
1.192	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 12. Casa scarii.</b>		
		<b>Capitolul 13. Acces cazangerie.</b>		
1.193	RpCP45C	Demontarea scarilor metalice in spirala si timplariilor ornamentale.	kg	250,0000
1.194	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	239,6000
1.195	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,2396
1.196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgupt" sau analog	m2	3,0000
1.197	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adziv Class Portelanat sau analog)	m2	3,0000
1.198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	2,8000
1.199	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,8000
		<b>TOTAL Capitolul 13. Acces cazangerie.</b>		
		<b>Capitolul 14. Fatada.</b>		
1.200	CI17B	Placare cu cu lambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn (Lambriuri din lemn gros. 12.5 mm)	m2	5,0000
1.201	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	360,6000
1.202	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra.	m2	360,6000
1.203	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,6000
1.204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	360,6000
		<b>TOTAL Capitolul 14. Fatada.</b>		
		<b>Capitolul 13. Acoperis.</b>		
1.205	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	113,2000
1.206	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis	m2	270,0000
1.207	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	270,0000
1.208	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	6,8000
1.209	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	445,0000
1.210	CC02L	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	304,9000
1.211	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	484,2000
1.212	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	51,6000
1.213	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C12/15)	m3	6,8000
1.214	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	3,0000
1.215	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	5,6000
1.216	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=3.6)	m2	270,0000

1.217	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,6000
1.218	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,2000
1.219	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Peliculă anticondens)	m2	290,0000
1.220	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de închidere - coamă-32.5m.l., Pazie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 5.4m.l.)	m2	270,0000
1.221	pret piata	Element de închidere - șorț de streășină	m	0,0000
1.222	pret piata	Opritor de zapada, 1000x0.55 mm	buc	42,5000
1.223	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn125	m	45,1000
1.224	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100	m	68,1000
1.225	CI17B	Placare cu cu lambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn (Lambriuri din lemn gros. 12.5 mm)	m2	36,1000
1.226	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	36,1000
		<b>TOTAL Capitolul 13. Acoperis.</b>		
		<b>Capitolul 14. Scara, rampa de acces.</b>		
1.227	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	14,0000
1.228	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă	100m3	0,0500
1.229	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm)	m3	1,2000
1.230	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	190,8000
1.231	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	732,0000
1.232	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	20,0000
1.233	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	18,0000
1.234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	25,4000
1.235	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Class Portelanat sau analog)	m2	8,5000
1.236	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata gr. min. 10mm incleiate, (Adeziv Class Portelanat sau analog)	m2	5,4000
1.237	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	11,5000
1.238	CH06A aplicat	Balustrada din INOX	m	10,0000
1.239	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	245,0000
1.240	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115	t	0,2450
		<b>TOTAL Capitolul 14. Scara, rampa de acces.</b>		
		<b>Capitolul 14. Evacuarea gunoiului</b>		
1.241	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	50,0000
1.242	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	50,0000
1.243	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	50,0000
		<b>TOTAL Capitolul 14. Evacuarea gunoiului</b>		

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Birou 1.1</b>		
2.1	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0300
2.2	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	3,0000
2.3	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.1. Birou 1.1</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Birou 1.2 (WC)</b>		
2.4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,3000
2.5	Preț de piață	Cablu electric BBΓнг-LSLT 3x1,5mm2	m	20,0000

2.6	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x2,5MM2	m	10,0000
2.7	08-03-591-1	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.8	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.9	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.10	Preț de piață	Priza dubla	buc	1,0000
2.11	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0100
2.12	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Birou 1.2 (WC)</b>		
		<b>Capitolul 2. Birou 2.</b>		
2.13	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400
2.14	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	4,0000
2.15	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Birou 2.</b>		
		<b>Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva)</b>		
2.16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,7500
2.17	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x1,5MM2	m	15,0000
2.18	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x2,5MM2	m	40,0000
2.19	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	20,0000
2.20	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	0,1500
2.21	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,6000
2.22	08-03-591-1	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.23	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.24	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
2.25	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.26	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.27	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,2000
2.28	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
2.29	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	18,0000
2.30	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva)</b>		
		<b>Capitolul 4. Birou 4.</b>		
2.31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,7500
2.32	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x1,5MM2	m	15,0000
2.33	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x2,5MM2	m	40,0000
2.34	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	20,0000
2.35	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	0,1500
2.36	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,6000
2.37	08-03-591-1	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.38	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.39	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
2.40	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.41	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.42	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,2000
2.43	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	2,0000
2.44	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Birou 4.</b>		
		<b>Capitolul 5. Birou 5.</b>		
2.45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,7500
2.46	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x1,5MM2	m	15,0000
2.47	Preț de piață	Cablu electric BBГHr-LSLT 3x2,5MM2	m	40,0000
2.48	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	20,0000
2.49	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	0,1500
2.50	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,6000

2.51	08-03-591-1	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.52	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.53	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
2.54	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.55	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.56	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.57	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 5. Birou 5.</b>		
		<b>Capitolul 6. Birou 6.</b>		
2.58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,7500
2.59	Preț de piață	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2	m	15,0000
2.60	Preț de piață	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2	m	40,0000
2.61	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	20,0000
2.62	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	0,1500
2.63	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,6000
2.64	08-03-591-1	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.65	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.66	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
2.67	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.68	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.69	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.70	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	2,0000
2.71	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6. Birou 6.</b>		
		<b>Capitolul 7. Birou 7.</b>		
2.72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,7500
2.73	Preț de piață	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2	m	15,0000
2.74	Preț de piață	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2	m	40,0000
2.75	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	20,0000
2.76	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	0,1500
2.77	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,6000
2.78	08-03-591-1	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.79	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.80	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
2.81	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.82	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.83	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
2.84	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	2,0000
2.85	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7. Birou 7.</b>		
		<b>Capitolul 8. Birou 8.</b>		
2.86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,7500
2.87	Preț de piață	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2	m	15,0000
2.88	Preț de piață	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2	m	40,0000
2.89	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	20,0000
2.90	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	0,1500
2.91	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,6000
2.92	08-03-591-1	Intreruptori, comutatoari si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100
2.93	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	1,0000
2.94	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0700
2.95	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.96	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.97	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200

2.98	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000
2.99	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
2.100	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 8. Birou 8.</b>		
		<b>Capitolul 9. WC.</b>		
2.101	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0100
2.102	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 9. WC.</b>		
		<b>Capitolul 10. Bucatarie.</b>		
2.103	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0100
2.104	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
2.105		Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)	set	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 10. Bucatarie.</b>		
		<b>Capitolul 11. Coridor.</b>		
2.106	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0300
2.107	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	3,0000
		<b>TOTAL Capitolul 11. Coridor.</b>		
		<b>Capitolul 12. Casa scarii.</b>		
2.108	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente	100 buc	0,0200
2.109	Preț de piață	Corp de iluminat T20	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 12. Casa scarii.</b>		

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Birou 1.1</b>		
3.1	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1.1. Birou 1.1</b>		
		<b>Capitolul 2. Birou 2.</b>		
3.2	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 2. Birou 2.</b>		
		<b>Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva)</b>		
3.3	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Birou 3. (Arhiva)</b>		
		<b>Capitolul 4. Birou 4.</b>		
3.4	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Birou 4.</b>		
		<b>Capitolul 6. Birou 6.</b>		
3.5	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 6. Birou 6.</b>		
		<b>Capitolul 7. Birou 7.</b>		
3.6	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 7. Birou 7.</b>		
		<b>Capitolul 8. Birou 8.</b>		
3.7	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	2,0000
		<b>TOTAL Capitolul 8. Birou 8.</b>		
		<b>Capitolul 10. Bucatarie.</b>		
3.8	Pret de piață	Mobilier pentru bucatarie 1.5m	buc	1,0000
		<b>TOTAL Capitolul 10. Bucatarie.</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele prenumele)



