

CAIET DE SARCINI

- 1. Autoritatea contractante:** I.P.Pensiunea din Holercani
- 2. IDNO:** 1002601000899
- 3. Adresa:** s. Ustia; r. Dubăsari tel.(022) 27-61-14, 068176717.
- 4. Tip procedură achiziții:** Achiziție de valoare mică
- 5. Obiectul achiziției:** Lucrări de reparații intrarea centrala și hidroizolarea balcon I.P.Pensiunea din Holercani
- 6. Cod CPV:** 45453000-7
- 7. Sursa de finanțare:** alocații bugetare
- 8. Termenul și durata executării:** până la 31.12.2025
- 9. Criteriul de evaluare:** cel mai scăzut preț și îndeplinirea cerintelor suplimentare
- 10. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:**
 - capacitatea tehnico- material
 - experiența în domeniu.
- 11. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**
 - Conform anunțului de participare si Documentației standart.

**Lucrari de reparatii intrarea centrala și
hidroizolarea balcon IP Pensiunea din
Holercani.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Lucrari de reparatii intrarea centrală și hidroizolarea balcon IP Pensiunea din Holercani.

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale.		
		1.1. Demontari balcon		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, (mozaic) la balcon	m3	9,500
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m	25,500
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,290
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli tinc la stilpi	m2	9,070
5	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	10,500

1	2	3	4	5
6	TsI51C10	Transportarea gunoi cu autobasculanta	t	10,500
		1.2. Demontari intrarea la et 1		
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, (mozaic) intrarea	m3	5,890
8	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	6,500
9	TsI51C10	Transportarea gunoi cu autobasculanta	t	6,500
		1.3. Lucrari de reparatie si hidroizolare balconului		
10	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	52,800
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	25,500
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP strat superior Material marunt=1,050	m2	52,800
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP strat inferior Material marunt=1,050	m2	52,800
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,490
15	CG01A1k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (3cm) Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	47,490
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie granit-ceramica(antiderapanta gr10cm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (1200*600)	m2	47,490

1	2	3	4	5
17	RpCE26Aapl	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), lAerator Mat. marunte=1,030	buc	2,000
18	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,(REHAU)la parapet Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	16,200
19	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm(scurgeri)	m	8,000
20	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm-Cot	buc	6,000
		1.4. Reparatie intrarea principala		
21	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	39,250
22	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=5 pentru grosimea finala 15 cm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	39,250
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie granit-ceramica(antiderapanta) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,250
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti Betohgpuht-tavane	m2	47,290
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,290
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	47,290
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,290

1	2	3	4	5
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Vocea Eurosti	m2	47,290
29	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu-suba coloane	m2	9,070
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Vocea Eurosti colorat	m2	9,070
31	CI20B2apl	Ceruirea si lustruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv a placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, (Calcar-Cotilet) cu curatirea rusturilor (K=1.5 manopera)(restaurare) Material marunt (rumegus etc)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=1,500	m2	74,050

Conducătorul grupului de lucru: _____ .