

**Lucrari de reparatie la OMF
Hulboaca din com.Gratiesti s.
Hulboaca,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Incaperea auxiliara				
		1.1.1. Desfaceri si demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport din beton	m2	5,3000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2190		
	2320166200729	Parchetin	l	0,1590		
	4100126202818	Apa	m3	0,1590		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1590		
		<i>Total</i>				
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,3000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7950		
	4100126202818	Apa	m3	0,2650		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2120		
		<i>Total</i>				
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,7400		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3654		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3654		
		<i>Total</i>				
4	RpEC16D aplicativ	Demontarea intrerupatorului	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6400		
		<i>Total</i>				
5	RpCO56A	Demontarea timplarie din lemn ferestre,	m2	0,4200		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0882		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0882		
		<i>Total</i>				
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie (tumba)	m2	1,9800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7028		
	4100126202818	Apa	m3	0,1782		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1188		
		<i>Total</i>				
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,3000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0480		
		<i>Total</i>				
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>				
9	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri si demolari						
		1.1.2. Lucrari de constructii				
		1.1.2.1. Pereti				
10	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,7400		

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2702		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1392		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,7400		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,9600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3045		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0440		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0348		
		<i>Total</i>				
11	CK23A	Montarea Ferestrei din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,4200		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,3570		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0378		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,4200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,5200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2961		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1037		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2520		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0084		
		<i>Total</i>				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,0900		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8180		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,4990		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,6135		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072		
		<i>Total</i>				
13	pret de piata	Cornier (aplicat la glafuri ferestre)	m	7,4000		
	112-6	Cornier pentru glafuri	m	7,4000		
		<i>Total</i>				
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv glafurile)	m2	25,8900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,5858		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	184,8546		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1036		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0453		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4142		
		<i>Total</i>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7767		
	2416586105303 0	Amorsa-grund	kg	3,8835		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2945		
		<i>Total</i>				
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,8900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,6505		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5890		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,3114		
	4100126202818	Apa	m3	0,0259		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0259		
		<i>Total</i>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7767		
	2416586105303 0	Amorsa-grund	kg	3,8835		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2945		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,2395		
	2430116103800 *	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,3560		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5534		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,9450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2945		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0518		
		<i>Total</i>				
19	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2160		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0540		
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0300		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0030		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0030		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0090		
		<i>Total</i>				
20	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,3000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0069		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0138		
		<i>Total</i>				
21	pret de piata	Grila de ventilare	buc	1,0000		
	121-19	Grila de ventilare	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
1.1.2.2. Tavan						

1	2	3	4	5	6	7
22	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	3,2000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0880		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	3,4608		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,6800		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1764		
	2416586105303 0	Amorsa-grund	kg	0,8820		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2940		
		<i>Total</i>				
24	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	5,8800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,9928		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	83,9664		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0470		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9290		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2293		
		<i>Total</i>				
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,8800		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1760		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	6,4680		

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,8820		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018		
		<i>Total</i>				
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,8800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,6460		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5880		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,2028		
	4100126202818	Apa	m3	0,0059		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0059		
		<i>Total</i>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1764		
	2416586105303 0	Amorsa-grund	kg	0,8820		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2940		
		<i>Total</i>				
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2340		
	2430116103800 *	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,3520		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3528		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,9400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2940		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0118		
		<i>Total</i>				
29	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
	1111000100020	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x	m	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		15mm				
		<i>Total</i>				
30	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300		
	2875274400502 2	Corp de iluminat	buc	1,0500		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
1.1.2.3. Pardoseli						
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,8800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,5280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5880		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,4400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2470		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0588		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1764		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0706		
		<i>Total</i>				
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se	m2	-5,8800		

1	2	3	4	5	6	7
		scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,5880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,1176		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-12,6420		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,0412		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0118		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0176		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0088		
		<i>Total</i>				
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,8800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,3468		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7052		
	2661112800700 *	Placi de gresie 600x600	m2	6,0564		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	23,8140		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,7640		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	117,6000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,2920		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2646		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0706		
		<i>Total</i>				
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	8,8500		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8850		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	9,4784		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,2524		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	55,7550		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,9292		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,6550		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4425		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0088		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
Total						
Total Lucrari de constructii						
Total						
Total Incaperea auxiliara						
		1.2. Cabinetul de sterilizare				
		1.2.1. Desfaceri si demolari				
35	RpEC16D aplicativ	Demontat priza si intrerupator	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9200		
		<i>Total</i>				
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
37	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (perete lavoar)	m2	0,6900		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,5520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5520		
	4100126202818	Apa	m3	0,0021		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0103		
		<i>Total</i>				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	16,6000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,8180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8180		
	2320166200729	Parchetin	l	0,4980		
	4100126202818	Apa	m3	0,4980		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4980		
		<i>Total</i>				
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,6000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900		
	4100126202818	Apa	m3	0,8300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6640		
		<i>Total</i>				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 2buc	m2	4,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8568		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8568		
		<i>Total</i>				
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,6000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0960		
		<i>Total</i>				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800		
		<i>Total</i>				
43	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	14,5000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7250		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri si demolari						
		1.2.2. Lucrari de constructii				
		1.2.2.1. Pereti				
44	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la	m2	4,0800		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,9784		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3264		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,0800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,3200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0400		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7140		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,4480		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0816		
		<i>Total</i>				
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,2500		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,0500		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,2750		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,5375		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0091		
		<i>Total</i>				
46	pret de piata	Cornier din PVC (aplicat la glafuri ferestre+ usa)	m	12,0000		
	112-6	Cornier pentru glafuri	m	12,0000		
		<i>Total</i>				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2	30,2500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9075		
	2416586105303	Amorsa-grund BETONOKONTAKT sau analog	kg	4,5375		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5125		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	1,8000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9700		
	2661112800700 0	Faianta pentru pereti (dimensiunile si culoarea se vor coordona cu beneficiarul)	m2	1,8544		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,7266		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,8545		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	36,3600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0036		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0216		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (inclusiv glafurile)	m2	30,2500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,9050		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	215,9850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1210		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3897		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4840		
		<i>Total</i>				
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	30,2500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,6125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0250		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,9107		
	4100126202818	Apa	m3	0,0302		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0302		
		<i>Total</i>				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,2500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9075		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303 0	Amorsa-grund	kg	4,5375		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5125		
		<i>Total</i>				
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila antibacteriana	m2	30,2500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,6375		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila antibacteriana	kg	12,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8150		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,1250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5125		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0605		
		<i>Total</i>				
53	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4320		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1080		
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0600		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0600		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0060		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0180		
		<i>Total</i>				
54	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,6000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0138		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0276		
		<i>Total</i>				
55	pret de piata	Grila de ventilare	buc	1,0000		
	121-19	Grila de ventilare	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
56	SC04A	Lavoar din semiportelan,	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438001	Lavoar cu pedestal	buc	1,0302		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.2.2.2. Tavan				
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	14,5000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,9300		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	15,6817		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,6125		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,8062		
		<i>Total</i>				
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900		
	7422010060100	Timplar	h-om	34,0300		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	66,4000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	17,4300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2490		
		<i>Total</i>				
60	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
	1111000100020 2	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
		<i>Total</i>				
61	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru tavanele ARMSTRONG Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200		
	2875274400501	Corp de iluminat FELINAR pu tavan ARMSTRONG	buc	4,2000		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				
62	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9800		
	2746167335101	Priza dubla	buc	2,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x	m	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		15mm				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		1.2.2.3. Pardoseli				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,6000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,9600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	215,8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6972		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1660		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4980		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1992		
		<i>Total</i>				
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	- 16,6000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-1,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,3320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-35,6900		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1162		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0332		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0498		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0249		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,6000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1500		
	2661112800700 *	Placi de gresie 600x600	m2	17,0980		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	67,2300		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,9800		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	332,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,9400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7470		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1992		
		<i>Total</i>				
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	14,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000		
	2874116312500 .	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	14,9940		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,1450		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	88,2000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,4700		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,2000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0140		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
Total						
Total Lucrari de constructii						
Total						
Total Cabinetul de sterilizare						

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Cabinet stationar				
		1.3.1. Desfaceri si demontari				
67	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,6000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,6720		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9800		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1880		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3960		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3960		
		<i>Total</i>				
68	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (perete lavoar)	m2	0,6900		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,5520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5520		
	4100126202818	Apa	m3	0,0021		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0103		
		<i>Total</i>				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	17,2800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9744		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9744		
	2320166200729	Parchetin	l	0,5184		
	4100126202818	Apa	m3	0,5184		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5184		
		<i>Total</i>				
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,2800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,5920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5920		
	4100126202818	Apa	m3	0,8640		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6912		
		<i>Total</i>				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 1buc	m2	1,9400		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4074		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4074		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,8000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1280		
		<i>Total</i>				
73	RpEC16D aplicativ	Demontarea priza si intrerupator	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9200		
		<i>Total</i>				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800		
		<i>Total</i>				
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
76	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	16,5000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8250		
		<i>Total</i>				
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
		<i>Total</i>				
78	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Tevile nefunctionale trecerea prin tavan et II	m	14,7000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,5860		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	4,4100		

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0290		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,3373		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4263		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri si demontari						
		1.3.2. Lucrari de constructii				
		1.3.2.1. Pereti				
79	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9400		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4162		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1552		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,9400		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,7600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3395		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1640		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0388		
		<i>Total</i>				
80	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta cu placi din gips carton HIDRO Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	3,5000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,4225		
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	3,6934		

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la umezeala HIDRO				
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,2326		
	2710703520285	Profil de suport	m	7,7385		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	8,2661		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,6645		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9532		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3078		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,8039		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	56,9483		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0161		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1662		
		<i>Total</i>				
81	pret de piata	Grila de ventilare	buc	1,0000		
	121-19	Grila de ventilare	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2	43,7000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3110		
	2416586105303 1	Amorsa-grund BETONOKONTAKT sau analog	kg	6,5550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1850		
		<i>Total</i>				
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,7000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,7400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	48,0700		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,5550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0131		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	43,7000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,3140		
	2653102100831 2	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	312,0180		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1748		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4523		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6992		
		<i>Total</i>				
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	43,7000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	72,1050		
	2661112800700 00	Faianta pentru pereti (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	45,0197		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	163,3069		
	2430226100000 1	Fuga	kg	20,7444		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	882,7400		
	4100126202818	Apa	m3	0,0883		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5244		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4370		
		<i>Total</i>				
86	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438001	Lavoar cu pedestal	buc	1,0302		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
87	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720161 10	Teava din PPR d110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721037 1	Teu, cot d110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
89	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	2523156721037 24	Cot, PVC d50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>				
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1000		
	2913124202070 1	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0100		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0100		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
92	IB01A	Montarea radiatoare din metal	m2	0,8000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0184		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0368		
		<i>Total</i>				
93	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
	1111000100020 2	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
		<i>Total</i>				
94	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9800		
	2746167335101	Priza dubla	buc	2,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
1.3.2.2. Tavan						

1	2	3	4	5	6	7
95	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	16,5000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6100		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	17,8447		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	8,6625		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	4,3312		
		<i>Total</i>				
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5920		
	7422010060100	Timplar	h-om	35,4240		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	69,1200		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,1440		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2592		
		<i>Total</i>				
97	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, pentru tavanele ARMSTRONG Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200		
	2875274400501	Corp de iluminat FELINAR pu tavan ARMSTRONG	buc	4,2000		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
1.3.2.3. Pardosele						
98	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta canalizarea lavoar cu placi din gips carton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1010		
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umezeala HIDRO	m2	0,6332		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,5542		
	2710703520285	Profil de suport	m	1,3266		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,4170		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,4568		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,1634		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0528		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	0,9950		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9,7626		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285		
		<i>Total</i>				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,2800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,3680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7280		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	224,6400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7258		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1728		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5184		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2074		
		<i>Total</i>				
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	- 17,2800		

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-1,7280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,3456		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-37,1520		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0346		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0518		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0259		
		<i>Total</i>				
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,2800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3200		
	2661112800700 *	Placi de gresie 600x600	m2	17,7984		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	69,9840		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,1840		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	345,6000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,5520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7776		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2074		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardosele						
Total						
Total Lucrari de constructii						

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Cabinet stationar						
		1.4. Camera de baie (WC)				
		1.4.1. Lucrari de demontare si demolare				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 2 buc	m2	2,7800		
	7422010060100	Timplari	h-om	0,5838		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5838		
		<i>Total</i>				
103	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie (peretele despartitor)	m2	3,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8552		
	4100126202818	Apa	m3	0,2988		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1992		
		<i>Total</i>				
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>				
105	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>				
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,8000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6520		
	4100126202818	Apa	m3	0,3400		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3400		
		<i>Total</i>				
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,8000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,3400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2720		
		<i>Total</i>				
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de demontare si demolare						
		1.4.2. Lucrari de constructie				
		1.4.2.1. Pereti				
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,3340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3260		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,4860		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5346		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1386		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1584		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0792		
		<i>Total</i>				
111	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane <small>Коэффициент к трудозатратам=1,0000</small>	m2	- 19,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-19,2060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-3,5640		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-47,3220		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1346		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0396		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	-0,0396		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	-0,0297		
		<i>Total</i>				
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	19,9000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,8350		
	2661112800700 00	Faianta pentru pereti (cularea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	20,5010		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	74,3663		
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,4465		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	401,9800		
	4100126202818	Apa	m3	0,0402		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2388		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1990		
		<i>Total</i>				
113	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Mascarea tevilor din fonta canalizarea lavoar cu placi din gips carton Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,8400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5414		
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm rezistent la umezeala HIDRO	m2	0,8864		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7758		
	2710703520285	Profil de suport	m	1,8572		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,9839		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,6395		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2288		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0739		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,3929		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,6676		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0039		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0399		
		<i>Total</i>				
114	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,3900		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0147		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1112		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,3900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,5600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6950		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2432		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8340		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0278		
		<i>Total</i>				
115	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438001	Lavoar cu pedestal	buc	1,0302		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
116	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
117	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior inclusiv rezervor cu accesorii	buc	1,0605		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500		
		<i>Total</i>				
118	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0150		
		<i>Total</i>				
119	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400		
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	3,0600		
		<i>Total</i>				
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	3,2445		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,5750		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,7875		
		<i>Total</i>				
121	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400		
	1111000100024	Intrerupator cu 1 clapa	buc	2,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
		<i>Total</i>				
122	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300		
	2875274400501 1	Corp de iluminat	buc	1,0500		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.4.2.2. Tavan				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0864		
	2416586105305	Amorsa-grund	kg	0,4320		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1440		
		<i>Total</i>				
124	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,8800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,8432		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	20,5632		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0115		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1440		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,8928		
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,9072		
		<i>Total</i>				
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	2,8800		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,0381		
	4100126202818	Apa	m3	0,0029		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0029		
		<i>Total</i>				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0864		
	2416586105305	Amorsa-grund	kg	0,4320		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1440		
		<i>Total</i>				
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5840		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,1520		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1728		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1440		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0058		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		1.4.2.3. Pardosele				
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,8800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,7280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,4400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1210		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0288		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0864		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0346		
		<i>Total</i>				
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,8800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,5168		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8352		
	2661112800700 *	Placi de gresie 600x600	m2	2,9664		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11,6640		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,8640		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	57,6000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,5920		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1296		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0346		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardosele						
Total						
Total Lucrari de constructie						
Total						
Total Camera de baie (WC)						
		1.5. Coridor (registratura) inclusiv coridorul de intrare la veceu si cabinetul de sterilizare				
		1.5.1. Desfaceri si demolari				
130	RpEC16D aplicativ	Demontarea intrerupator	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9200		
		<i>Total</i>				
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din	m2	31,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		covor din PVC pe suport dim beton				
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,2680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2680		
	2320166200729	Parchetin	l	0,9480		
	4100126202818	Apa	m3	0,9480		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9480		
		<i>Total</i>				
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,6000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,7400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7400		
	4100126202818	Apa	m3	1,5800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2640		
		<i>Total</i>				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) - 1buc	m2	3,8700		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8127		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8127		
		<i>Total</i>				
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,9600		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1536		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri si demolari						
		1.5.2. Lucrari de constructie				
		1.5.2.1. Pereti				
135	CK25A	Montarea usii confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8700		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8251		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3096		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,8700		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,4800		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9350		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6772		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,3220		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0774		
		<i>Total</i>				
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,8700		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,7740		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,7570		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,3305		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0147		
		<i>Total</i>				
137	pret de piata	Cornier (aplicat la glafuri usi)	m	10,0000		
	112-6	Cornier pentru glafuri	m	10,0000		
		<i>Total</i>				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETONOKONTAKT sau analog	m2	48,8700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4661		
	2416586105303 2	Amorsa-grund BETONOKONTAKT sau analog	kg	7,3305		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4435		
		<i>Total</i>				
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,8700		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,6214		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	348,9318		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1955		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,8607		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7819		
		<i>Total</i>				
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,8700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,9915		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8870		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,5530		
	4100126202818	Apa	m3	0,0489		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0489		
		<i>Total</i>				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,8700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4661		
	2416586105303 0	Amorsa-grund	kg	7,3305		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4435		
		<i>Total</i>				
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,8700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,8785		
	2430116103800 6	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,5480		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,9322		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,4350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4435		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0977		
		<i>Total</i>				
143	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6912		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1728		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0960		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0960		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0096		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0096		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0288		
		<i>Total</i>				
144	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,9600		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3840		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0221		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0442		
		<i>Total</i>				
145	pret de piata	Grila de ventilare	buc	1,0000		
	121-19	Grila de ventilare	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
146	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal (mascarea cablului de pe perete montat spre contorul electric)	m	3,5000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200		
	2523156720028	Element de protectie (canal cablu PVC)	m	3,6050		
	2051142950700	Dibluri	buc	3,5000		
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	3,6050		
		<i>Total</i>				
147	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9500		
	1111000100020 2	Intrerupator cu 2 clape	buc	3,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.5.2.2. Pardoseli				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,6000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,9600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	410,8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3272		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9480		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3792		
		<i>Total</i>				
149	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	- 31,6000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-3,1600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,6320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-67,9400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,2212		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0632		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0948		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0474		
		<i>Total</i>				
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	31,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	71,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9000		
	2661112800700 *	Placi de gresie 600x600	m2	32,5480		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	127,9800		
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,4800		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	632,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	28,4400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4220		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3792		
		<i>Total</i>				
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	21,1000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1100		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	22,5981		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,7542		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	132,9300		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,2155		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,3300		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0550		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0211		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
Total						
Total Lucrari de constructie						
		1.5.3. Montarea peretelui despartitor din termopan cu usa				
152	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice	m2	10,5200		

1	2	3	4	5	6	7
		natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,8380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5260		
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice cu usa gata confectionate	m2	10,5200		
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1052		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,2624		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,6820		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0526		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Montarea peretelui despartitor din termopan cu usa						
Total						
Total Coridor (registratura) inclusiv coridorul de intrare la veceu si cabinetul de sterilizare						
		1.6. Hol -intrarea in punctul medical				
		1.6.1. Desfaceri si demontari				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport dim beton	m2	4,8100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1063		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1063		
	2320166200729	Parchetin	l	0,1443		
	4100126202818	Apa	m3	0,1443		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1443		
		<i>Total</i>				
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,8100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7215		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7215		
	4100126202818	Apa	m3	0,2405		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1924		
		<i>Total</i>				
155	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,4800		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0768		
		<i>Total</i>				
156	RpEC16D aplicativ	Demontarea intrerupator	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6400		
		<i>Total</i>				
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>				
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>				
159	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Tevile trecerea prin tavan et II	m	2,9000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1020		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,8700		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2030		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4611		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0841		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri si demontari						
1.6.2. Lucrari de constructie						

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.2.1. Pereti				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare neabsorbante a peretilor BETHGPUHT. sau analog	m2	11,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3360		
	2416586105303 2	Amorsa-grund BETONOKONTAKT sau analog	kg	1,6800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5600		
		<i>Total</i>				
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,3200		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,6800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0034		
		<i>Total</i>				
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,2000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,6640		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	79,9680		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0448		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8848		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1792		
		<i>Total</i>				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3360		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5600		
		<i>Total</i>				
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	11,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,1600		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,4800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6720		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0224		
		<i>Total</i>				
165	pret de piata	Cornier (aplicat la pereti de la usa)	m	4,5000		
	112-6	Cornier pentru glafuri	m	4,5000		
		<i>Total</i>				
166	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
	1111000100020 2	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
		<i>Total</i>				
167	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	0,4800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3456		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0864		
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0480		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0480		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0048		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0048		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0144		
		<i>Total</i>				
168	IB01A	Montarea radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,4800		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1920		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0221		
		<i>Total</i>				
169	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal (mascarea cablului spre contorul electric)	m	1,5000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800		
	2523156720028	Element de protectie (canal cablu PVC)	m	1,5450		
	2051142950700	Dibluri	buc	1,5000		
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,5450		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.6.2.2. Tavan				
170	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG ng 3x2,5mmp	m	3,2445		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,5750		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,7875		
		<i>Total</i>				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0864		
	2416586105305	Amorsa-grund	kg	0,4320		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1440		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
172	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,8800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,8432		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	20,5632		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0115		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1440		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,8928		
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,9072		
		<i>Total</i>				
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,0381		
	4100126202818	Apa	m3	0,0029		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0029		
		<i>Total</i>				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0864		
	2416586105305	Amorsa-grund	kg	0,4320		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1440		
		<i>Total</i>				
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5840		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,1520		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1728		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1440		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0058		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
176	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300		
	2875274400501 1.	Corp de iluminat	buc	1,0500		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		1.6.2.3. Pardoseli				
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,8100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4810		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	62,5300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2020		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0481		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1443		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0577		
		<i>Total</i>				
178	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000	m2	-4,8100		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,4810		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,0962		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-10,3415		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,0337		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0096		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0144		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0072		
		<i>Total</i>				
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,8100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,5541		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3949		
	2661112800700*	Placi de gresie 600x600	m2	4,9543		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	19,4805		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,4430		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	96,2000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,3290		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2165		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0577		
		<i>Total</i>				
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	8,3000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	8,8893		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0502		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	52,2900		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,8715		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,4900		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4150		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0083		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
Total						
Total Lucrari de constructie						
Total						
Total Hol -intrarea in punctul medical						
Total						
Total Lucrari interioare						
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Desfaceti de tencuieli				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la tavane	m2	6,3000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceti de tencuieli						
		2.2. Lucrari de constructie				
		2.2.1. Pereti				
182	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,2000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4440		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	11,4840		

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0324		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0096		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048		
		<i>Total</i>				
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,7200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,8864		
	2430226101010 183	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,5238		
		<i>Total</i>				
184	pret de piata	Cornier (aplicat la glafuri ferestre si usa la intrare)	m	7,5000		
	22-178	Cornier pentru glafuri	m	7,5000		
		<i>Total</i>				
185	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (reinnoire tencuielii existente "suba")	m2	15,7200		
	7122050013400	Zidar	h-om	21,6936		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3580		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4087		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0943		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,6080		
	2652102100737	Var hidratat	kg	55,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6131		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1572		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1415		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0236		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003710 1	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,6288		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.2.2. Tavan				
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,3500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,7155		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	45,3390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0254		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1238		
		<i>Total</i>				
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,3500		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2700		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,9850		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,9525		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0019		
		<i>Total</i>				
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,8575		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6350		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,6986		
	4100126202818	Apa	m3	0,0063		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0063		
		<i>Total</i>				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,3500		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1905		
	2416586105303 0	Amorsa-grund	kg	0,9525		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3175		
		<i>Total</i>				
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,3500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,4925		
	2430116103800 11	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici pentru exterior	kg	2,5400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3810		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,1750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3175		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0127		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		2.2.3. Scari				
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Intrarea in punctul medical)	m2	6,3500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,5735		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8415		
	2661112800700 **	Gresie pentru exterior-antiderapanta	m2	6,5405		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	25,7175		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,9050		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	127,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,7150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2858		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0762		
		<i>Total</i>				
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu	m	7,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7100		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	7,6041		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,6092		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	44,7300		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,7455		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,1300		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3550		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0071		
		<i>Total</i>				
193	CK18C	Profil lat cu cauciuc pentru scari	m	70,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	18,2000		
	2743123549025	Profil lat cu cauciuc pentru scari	m	73,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	420,0000		
		<i>Total</i>				
194	CH06B	Balustrada din inox pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din inox scara la intrarea centrala	m	9,7000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,6400		
	2812106305701	Balustrada din inox (inclusiv suportii si elementele de fixare si montare)	m	9,7000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9700		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5820		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,7900		
		<i>Total</i>				
195	CH06B	Balustrada din inox pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din inox la scara de intrare din spate	m	1,5000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,8000		
	2812106305701	Balustrada din inox (inclusiv	m	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		suportii si elementele de fixare si montare)				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1500		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Scari						
		2.2.4. Pereti de sprijin (la scari)				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	32,1000		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,8520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3210		
		<i>Total</i>				
197	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la pereti	m2	32,1000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,6930		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,8770		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	307,1970		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8667		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2247		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2568		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1284		
		<i>Total</i>				
198	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului (reinnoire	m2	18,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		tencuielii existente "suba")				
	7122050013400	Zidar	h-om	25,9440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8200		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4888		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1128		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,3200		
	2652102100737	Var hidratat	kg	65,8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7332		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1880		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1692		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0282		
	2952270003710 1	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,7520		
		<i>Total</i>				
199	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (culoarea si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	18,8000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,3600		
	2670112202051 2	Placi din ceramica granit	m2	19,3678		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	113,9280		
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,4053		
	4100126202818	Apa	m3	0,0570		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5903		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2858		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,8573		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti de sprijin (la scari)						
Total						
Total Lucrari de constructie						
Total						

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari exterioare						
Total						
Asigurarea sociala						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de aprovizionare depozitare						
Total						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor Priamria com.Gratiesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

