

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de ventilare pentru s. Traumatologie si Ortopedie IMSP
SCM Sf. Treime.

4. Buget estimat 163000 lei

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	VC20A	Piesa de trecere, etansata. Cot d.150x90 GRD	buc	20,0000
2	VC20A	Piesa de trecere, etansata. Cot d.75x 90GRD	buc	8,0000
3	VC20A	Piesa de trecere, etansata. Teu egal d.150	buc	16,0000
4	VC20A	Piesa de trecere, etansata. Reductie excentrica d.150x 150x75	buc	4,0000
5	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. Teava 150x75	m	12,0000
6	VC20A	Piesa de trecere, etansata. Niplu 150x75	buc	20,0000
7	VC20A	Piesa de trecere, etansata. Niplu d.150	buc	24,0000
8	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. Teava d.150	m	38,0000
9	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Izolatie Izover 50mm	m2	8,0000
10	VC20A	Piesa de trecere, etansata. Capac 150x75	buc	4,0000
11	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Colier	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		150x75		
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. Fisie metalica (Otel lat) 50*3 = 8m	kg	18,8400
13	VB25A	Anemostat circular plan, tip I. Anemostat d.150	buc	20,0000
14	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405. Conectare Laterala d.150x L.300mm	buc	4,0000
15	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm. Atenuator zgomot d.150 L.500mm	buc	4,0000
16	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Supapa de sens d.150	buc	4,0000
17	VB07A	Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm. Semafor d.150	buc	4,0000
18	RCsB31R	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm. Gaurire Diamant d.180 L.400mm	buc	4,0000
		2. Lucrari de montare		
19	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc	4,0000
20	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	4,0000
21	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice. (Conectare parte electrica sistem ventilare)	buc	2,0000
		3. Utilaj		
22	Pret de achizitie	Ventilator d.150 VKMZ	buc	4,0000

1	2	3	4	5
23	Pret de achizitie	Filtru impuritati + caseta metalica d.150	buc	2,0000
24	Pret de achizitie	Filtru Ultraviolet d.150	buc	4,0000

