

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat IP Singerei**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Singerei**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a sediului Inspectoratului de Politie Singerei. Consolidare fundatie, pereu**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                           |                    |        |
| 1      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari de acces)                                                                                                                                                           | m3                 | 18,00  |
| 2      | RpCS19D                     | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (pereu)                                                                                                                                                                                         | m2                 | 50,00  |
| 3      | RpCS19G                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (pereu)                                                                                                                                                                                | m                  | 44,00  |
| 4      | RpCS19E                     | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (pereu)                                                                                                                                                                                  | m2                 | 68,00  |
| 5      | Tr11AA01F2                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2                                                                                                        | t                  | 35,00  |
| 6      | TsI50F                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km                                                                                                                                                                           | t                  | 35,00  |
|        |                             | <b>2. Consolidare fundatie. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                   |                    |        |
| 7      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                  | 100 m3             | 0,30   |
| 8      | RpCA02B                     | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime                                                                                                                                | m3                 | 2,00   |
| 9      | DA18A                       | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala                                                                                                                                                    | m3                 | 5,00   |
| 10     | CC02L2                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg                 | 178,00 |
| 11     | CC02K                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg                 | 32,00  |
| 12     | CA04F                       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                  | m3                 | 28,00  |
| 13     | CB02D                       | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                        | m2                 | 18,00  |
| 14     | RpCA06A                     | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                   | m3                 | 55,00  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 15 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                       | m3 | 10,00  |
| 16 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 100,00 |
| 17 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                 | m3 | 10,00  |
| 18 | DE17A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                            | m2 | 100,00 |
| 19 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                              | m  | 100,00 |