

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat - Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău
2. Organizatorul procedurii de achiziție - Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău
3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția unor sectoare de drum din com. Stăuceni, str. George Cosbuc

NR. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucririlor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>		
		<b>1.1. Demolarea bordurilor existente</b>		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	499,000
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,225
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,444
4	Ts151A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	97,700
		<b>1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>		
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	388,800
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,700
7	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	3,889
8	Ts151A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	622,260
9	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,007
10	Ts151A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,540
		<b>1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existent la accese si trotuare.</b>		
11	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	167,500
12	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=0,10 m	m3	18,400
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	3,800
14	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,289
15	Ts151A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	56,300
		<b>1.4. Taierea arborilor</b>		
16	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea	buc	53,000

1	2	3	4	5
		manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm		
17	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc.	53,000
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 me, K=0.8	100 m3	0,075
19	TsI51A3	Transportarea cu autohasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,610
		<b>1.5. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect</b>		
20	DG068	Demolarea inelelor din beton	m3	0,428
21	RpAcF04A	Tumarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2- 4 m	m3	0,092
22	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,004
23	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,940
24	AcE07C	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta- beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosahil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fontă grele Tip 0400 sau Tip TM	buc.	8,000
		<b>2. Terasamente</b>		
25	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), gr. II, Y = 1.7 time.	100 m3	0,140
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autohasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	23,800
27	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in depozit, gr. II, Y = 1.7 t/mc.	100 m3	16,100
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autohasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 737,440
29	D196	Compactarea terasamentului casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)	100 m3	9,510
30	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,140
31	TsE03A	Finisarea manuala	100m2	8,760
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,310
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autohasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	157,200

34	TsDO1A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	131,000
		<b>3. Lucrari de consolidare</b>		
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	8,760
		<b>4. Amenajarea sistemului rutier</b>		
36	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	41,000
37	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, K=0,6	m2	102,000
38	Tsl51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	6,700
39	DA06B2	Strat drenant, nisip granulat medie conform GOST 8736-93 H=10 cm (Nisio - 418,44 m3)	m3	380,400
40	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400 conform GOST 8267-93*. H=20 cm.	m3	724,800
41	DZOIA	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment	m3	575,590
42	DAIOB	Strat de baza, din materiale granulare conform GOST 23558-94 (50 %), amestecate cu pietris de calcar, moluza, asfalt frezat de la demolare (50%), stabilizate cu ciment corespunzatoare M60, H= 14 cm (fara costul amestecate)	m3	456,820
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	2,055
44	DB19F	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -1/2,2 SM STB 1033:2008, bitum modificat, H-5cm	m2	3 425,000
45	TsC54B	Strat de baza din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93, H= 0,0,5m	m3	0,170
46	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x 15 cm ( бортовой Камень БР 100.30.15 основание бетон 0,035m3/ml)	m	948,000
		<b>5. Amenajarea strazilor laterale</b>		
		<b>5.1. Tip II (147,5 m2)</b>		
47	DA06B2	Strat drenant, nisip granulat medie conform GOST 8736-93 H= 10 cm (Nisip - 16,23 m3)	m3	14,750
48	TsC54B	Strat de baza din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93, H= 0,25m	m3	36,880
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 8cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	147,500
		<b>6. Amenajarea trotuarului</b>		
50	TsC54B	Strat de baza din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93, H= 0,10m	m3	60,800
51	DE18A	Pavaie executate din placi de trotuare din beton	m2	607,500

		H= 6cm tip Caramida (culoare neagra) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
52	DEIIA	Borduri mici, prefabricate din beton I>PI 00.20.8. (cu ioare neagra). asezate pe o fundatie din beton	m	405,000
		<b>7. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>		
53	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	26,000
54	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc.	8,000
55	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere 8700	buc.	13,000
56	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere 8900	buc	20,000
		<b>8. Amenajarea marcajului rutier</b>		
57	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	253,800
58	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (resu)	m2	76,800

Primar



Alexandr VORNICU