

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL
REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ
„CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE
MUNICIPAL BĂLȚI”

Str. Decebal nr. 101V, MD-3100, mun. Bălți
Tel. +373 231 75228; Fax.+373 231 72588,
<http://cmf-balti.md/> e-mail: cmfbalti@ms.md



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА
ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-
САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
„ЦЕНТР СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ
МУНИЦИПИА БЭЛЦЬ”

Ул. Дечебал № 101В, MD-3100, мун. Бэлць
Тел. +373 231 75228; Факс.+373 231 72588,
<http://cmf-balti.md/>, e-mail: cmfbalti@ms.md

Nr. _____
La nr. _____ din _____

Anexa nr. 23

la Documentația standard

CAIET DE SARCINI

Obiectul: lucrări de reparație curente în Centrul de Sănătate nr. 2, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 52 (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

- lucrări de reparație curente în Centrul de Sănătate nr. 2, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 52

2. Informații și proiectare

- lucrări de reparație curente în Centrul de Sănătate nr. 2, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 52

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Materialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;
- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- în termen de maxim 3 zile de la solicitarea autorității contractante.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;
- conectarea la apa si electricitate;
- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;
- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

La depistare viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrărilor, acestea se constata în prezenta Beneficiarului, supravegherii tehnice și Antreprenorului printră înscriere în cartea tehnică.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

- Conform normelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de reparație.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

-

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

-

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

-

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiții

-

17. Cerințe privind calculul costului

Calculul costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru: FLOREA Pavel

L.Ș.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de reparație curente în Centrul de Sănătate nr. 2, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 52

Autoritatea contractantă: IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101 „V”

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Hol		
		1.1. Demontarea		
1	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка потолка)	m2	20,440
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Снятие линолеума)	m2	20,440
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики со стен)	m2	6,400
4	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов)	m2	4,800
		1.2. Tavan		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	20,440
6	CF52B κ=0,6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпаклевка потолков толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	20,440
7	CF52B κ=0,4	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Финишный слой для потолков толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Finis)	m2	20,440
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	20,440
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - потолки)	m2	20,440
		1.3. Pereti si glafuri		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	6,400
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Выравнивание поверхности стен после снятие облицовочной плитки, цементным раствором М100, средней толщиной 2 см)	m2	6,400

12	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	45,800
13	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных для крепления ал.профилей CD UD)	buc	236,000
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2	6,270
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Supraten")	m2	52,070
16	CF50B κ=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен и откосов толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	52,070
17	CF50B κ=0,4	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для стен и откосов толщиной 2мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Finis)	m2	52,070
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Supraten")	m2	52,070
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - стены и откосы)	m2	52,070
20	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Добавление красителя)	kg	2,850
21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior, la imbinari pereti, tavane (Багеты, на стыках стен и потолков внутри помещений)	m	19,200
		1.4. Pardoseli		
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см)	m2	20,440
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 "насухо" на существующую основу, включая плитуса PVC, в помещениях более 16 м2) Exclude: stratului sintetic; Luati plinta conform pe norme 1,394m/m2	m2	20,440
		1.5. Usi si ferestre		
24	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (окон))	m2	9,200
25	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (двери))	m2	16,400

		2. Triaj		
		2.1. Demontarea		
26	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка потолка)	m2	9,450
27	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка стен (23,87м2) и откосов (3,09м2))	m2	26,960
28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики со стен)	m2	9,500
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Снятие линолеума)	m2	9,450
		2.2. Tavan		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	9,450
31	CF52B κ=0,6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпаклевка потолков толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	9,450
32	CF52B κ=0,4	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Финишный слой для потолков толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Финис)	m2	9,450
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	9,450
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - потолки)	m2	9,450
		2.3. Pereti si glafuri		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	9,500
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Выравнивание поверхности стен после снятие облицовочной плитки, цементным раствором М100, средней толщиной 2 см)	m2	9,500
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен (33,37м2) и откосов (3,09м2) "Supraten")	m2	36,500
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	33,370
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна - стены)	m2	33,370
40	CF50B κ=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для стен толщиной 3мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Финис)	m2	33,370
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraten")	m2	33,370

42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - стены)	m2	33,370
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Добавление красителя)	kg	2,000
44	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior, la imbinari pereti, tavane (Багеты, на стыках стен и потолков внутри помещений)	m	13,000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraten")	m2	3,090
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	3,090
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна - откосы)	m2	3,090
48	CF50B κ=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для откосов толщиной 3мм, вручную сухой гипсовой смесью HP Finis)	m2	3,090
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraten")	m2	3,090
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - откосы)	m2	3,090
		2.4. Pardoseli		
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см)	m2	9,450
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 "насухо" на существующую основу, включая плитку PVC, в помещениях более 16 м2) Exclude: stratului sintetic; Luati plinta conform pe norme 1,394m/m2	m2	9,450
		2.5. Usi si ferestre		
53	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (окон))	m2	4,500
54	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (двери))	m2	4,320
		3. Camera medicilor		
		3.1. Demontarea		
55	RplzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка потолка)	m2	9,200

56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Снятие линолеума)	m2	9,200
		3.2. Tavan		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	9,200
58	CF52B к=0,6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпаклевка потолков толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	9,200
59	CF52B к=0,4	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Финишный слой для потолков толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Финис)	m2	9,200
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	9,200
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - потолки)	m2	9,200
		3.3. Pereti si glafuri		
62	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	31,840
63	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных для крепления ал.профилей CD UD)	buc	168,000
64	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2	4,920
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Supraten")	m2	36,760
66	CF50B к=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен и откосов толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	36,760
67	CF50B к=0,4	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для стен и откосов толщиной 2мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Финис)	m2	36,760
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Supraten")	m2	36,760
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - стены и откосы)	m2	36,760

70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Добавление красителя)	kg	1,860
71	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior, la imbinari pereti, tavane (Багеты, на стыках стен и потолков внутри помещений)	m	13,000
		3.4. Pardoseli		
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см)	m2	9,200
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 "насухо" на существующую основу, включая плитуса PVC, в помещениях более 16 м2) Exclude: stratului sintetic; Luati plinta conform pe norme 1,394m/m2	m2	9,200
		3.5. Usi si ferestre		
74	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (окон))	m2	4,800
75	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (двери))	m2	10,910
		4. Camera de radiografic		
		4.1. Demontarea		
76	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка потолка)	m2	25,800
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Снятие линолеума)	m2	25,800
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов)	m2	8,000
		4.2. Tavan		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	25,800
80	CF52B κ=0,6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпаклевка потолков толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	25,800
81	CF52B κ=0,4	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Финишный слой для потолков толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Finis)	m2	25,800
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	25,800
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми)	m2	25,800

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - потолок)		
		4.3. Pereti si glafuri		
84	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	50,760
85	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных для крепления ал.профилей CD UD)	buc	264,000
86	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2	6,540
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Supraten")	m2	57,300
88	CF50B к=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен и откосов толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	57,300
89	CF50B к=0,4	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для стен и откосов толщиной 2мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Finis)	m2	57,300
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов "Supraten")	m2	57,300
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - стены и откосы)	m2	57,300
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Добавление красителя)	kg	3,000
93	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior, la imbinari pereti, tavane (Багеты, на стыках стен и потолков внутри помещений)	m	20,400
		4.4. Pardoseli		
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см)	m2	25,800
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 "насухо" на существующую основу, включая плитуса PVC, в помещениях более 16 м2) Exclude: stratului sintetic; Luati plinta conform pe norme 0,9m/m2	m2	25,800
96	AcD21A	Turnarea betonului in straturi, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior (Укладка бетона слоями, для заполнения внутри канала)	m3	0,550

		4.5. Usi si ferestre		
97	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (окон))	m2	9,600
98	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (двери))	m2	17,820
		5. Coridor nr.1 (mare) 5.1. Demontarea		
99	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка потолка)	m2	10,250
100	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка стен (23,13м2) и откосов (13,44м2))	m2	36,570
		5.2. Tavan		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	10,250
102	CF52B к=0,6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпаклевка потолков толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	10,250
103	CF52B к=0,4	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Финишный слой для потолков толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Finis)	m2	10,250
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	10,250
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - потолки)	m2	10,250
		5.3. Pereti si glafuri		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен (23,13м2) и откосов (13,44м2) "Supraten")	m2	36,570
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	23,130
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2	23,130

		inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна - стены)		
109	CF50B к=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для стен толщиной 3мм, вручную сухой гипсовой смесью HP Finis)	m2	23,130
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraten")	m2	23,130
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - стены)	m2	23,130
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Добавление красителя)	kg	1,860
113	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior, la imbinari pereti, tavane (Багеты, на стыках стен и потолков внутри помещений)	m	13,200
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraten")	m2	13,440
115	CF61A	Driscuire continua a suprafetei cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	13,440
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна - откосы)	m2	13,440
117	CF50B к=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для откосов толщиной 3мм, вручную сухой гипсовой смесью HP Finis)	m2	13,440
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraten")	m2	13,440
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - откосы)	m2	13,440
		5.4. Pardoseli		
120	RpCK14B 1	Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport (Замена плитусов из ПВХ на оштукатуренных стенах)	m	13,200
		5.5. Usi si ferestre		
121	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (двери))	m2	17,010
		6. Coridor nr.2 (mic)		
		6.1. Demontarea		
122	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка потолка)	m2	4,200

123	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton sau tencuiala (Очистка стен (17,01м2) и откосов (5,04м2))	m2	36,570
		6.2. Tavan		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	4,200
125	CF52B к=0,6	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпаклевка потолков толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	4,200
126	CF52B к=0,4	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Финишный слой для потолков толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Финис)	m2	4,200
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков - грунт "Supraten")	m2	4,200
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - потолки)	m2	4,200
		6.3. Pereti si glafuri		
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен (17,01м2) и откосов (5,04м2) "Supraten")	m2	36,570
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР-75)	m2	17,010
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна - стены)	m2	17,010
132	CF50B к=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для стен толщиной 3мм, вручную сухой гипсовой смесью НР Финис)	m2	17,010
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Supraten")	m2	17,010
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - стены)	m2	17,010
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Добавление красителя)	kg	0,900
136	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior, la imbinari pereti, tavane (Багеты, на стыках стен и потолков внутри помещений)	m	8,200
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraten")	m2	5,040

138	CF61A	Driscuire continua a suprafetei cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	5,040
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Слой сетки из стекловолокна - откосы)	m2	5,040
140	CF50B κ=0,6	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Финишный слой для откосов толщиной 3мм, вручную сухой гипсовой смесью HP Finis)	m2	5,040
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Supraten")	m2	5,040
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную - откосы)	m2	5,040
		6.4. Pardoseli		
143	RpCK14B 1	Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport (Замена плитусов из ПВХ на оштукатуренных стенах)	m	8,200
		6.5. Usi si ferestre		
144	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий двумя слоями (двери))	m2	12,920

Conducătorul grupului de lucru: FLOREA Pavel

L.Ş.