

Lotul nr.1
Lucrări de reparație a drumurilor str.M.Eminescu
(segment) mun.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 089 834,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		.I.str.M.Eminescu(k=1,2,coeficient, pentru conditii dificile de lucru)				
		1.1 Demolarea sistemului rutier				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2	7 241,000	21,05	152 428,65
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 068,000	19,19	20 490,12
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,450	217,91	969,71
Total I.str.M.Eminescu(k=1,2,coeficient, pentru conditii dificile de lucru) 1.1 Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu						173 888,48 17 596,39
		2. 1.2 Demolarea bordurei				
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m	1 612,000	23,87	38 471,61
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 612,000	22,14	35 692,00
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	72,500	214,31	15 537,46
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,435	1 774,45	2 546,34

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II.(incarcarea)				
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	372,700	19,19	7 150,36
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,435	217,98	312,80
		Total 1.2 Demolarea bordurei Inclusiv salariu				99 710,57 49 106,72
		3. 1.3 Ajustarea capacelor la fintini				
10	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	25,000	92,27	2 306,76
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,360	1 954,39	703,58
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	25,000	2 879,68	71 991,92
		Total 1.3 Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				75 002,26 5 960,78
		4. 1.4 Constructia sistemului rutier				
13	DI141A	Curatirea partii carsabile prin suflare cu compresor manual	m2	7 421,000	5,88	43 663,98
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum(1480 kg de bitum)	100 m	21,140	1 429,23	30 213,96
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	4,450	9 369,79	41 695,56
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	7 421,000	176,12	1 307 007,21
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	2,230	9 371,23	20 897,84
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) parcuri si statie de autobuz	m2	7 421,000	127,55	946 538,31
		Total 1.4 Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				2 390 016,86 71 783,36

1	2	3	4	5	6	7
		5. 1.5 Montarea bordurei				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	64,000	723,80	46 323,21
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	1 609,000	242,03	389 420,75
		Total 1.5 Montarea bordurei Inclusiv salariu				435 743,96 80 088,36
		6. 1.6 Strazi laterale				
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (K=1,2)	m2	394,000	21,05	8 294,23
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	56,700	19,19	1 087,80
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,240	217,67	52,24
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,240	9 362,83	2 247,08
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	394,000	176,12	69 392,27
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,120	9 400,33	1 128,04
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMAg-I)	m2	394,000	127,55	50 254,30
		Total 1.6 Strazi laterale Inclusiv salariu				132 455,96 3 956,23
		7. 1.7 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	238,500	66,73	15 915,47
		Total 1.7 Lucrari pentru siguranta				15 915,47

1	2	3	4	5	6	7
		circulatiei rutiere				990,13
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	3 322 733,56
		CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	51 633,44
		Total Π3+CASM	100,00 +	3 374 367,00
		Cheltuieli de regie (Π3+CASM) * 0,5 %	0,50 %	16 871,84
		Total Total+Cheltu	100,00 +	3 391 238,84
		Beneficiu de deviz (Π3+CASM+Cheltu) * 0,5 %	0,50 %	16 956,20
		Total Total+Benefi	100,00 +	3 408 195,04
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	681 639,01
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu	4 089 834,05	

Intocmit

ÎM de CRDSL Cahul”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul nr.1
Lucrări de reparație a drumurilor
str.M.Eminescu (segment) mun.Cahul
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 089 834,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	174,000	57,66	10 032,84
2.	7123010010200	Betonist	h-om	58,032	57,66	3 346,13
3.	7129020012800	Pavator	h-om	984,708	57,66	56 778,26
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 031,580	57,66	59 480,90
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	102,000	57,66	5 881,32
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,862	57,66	165,02
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 040,232	57,66	59 979,78
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	586,502	57,66	33 817,72
		Total manopera				229 481,97

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	55,554	1 150,00	63 887,10
2.	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 046,361	1 150,00	1 203 315,15
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	734,610	1 250,00	918 262,50
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	73,600	480,00	35 328,00
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	46,890	0,00	0,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,090	123,25	1 983,09
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,283	123,25	404,63
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013	2 900,00	37,70
9.	23203226000401	Bitum	t	8,731	9 000,00	78 579,00
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	174,105	65,00	11 316,82
11.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	83,475	35,00	2 921,62
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	27,189	0,00	0,00
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 631,500	1,70	9 573,55
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	909,000	1,70	1 545,30

15.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	25,503	610,00	15 556,83
16.	2663102100000	Beton	m3	0,367	1 416,67	519,92
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	85,277	1 416,67	120 809,37
18.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1 617,045	112,00	181 109,04
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	5,642	3 000,00	16 926,00
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	211,005	0,00	0,00
21.	2875274200000	Capac cu rama	buc	25,250	2 000,00	50 500,00
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	260,440	25,00	6 511,00
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	16,938	25,00	423,45
		Total materiale de construcții				2 719 510,07

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,256	125,00	4 032,00
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	267,156	125,00	33 394,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,128	150,00	2 419,20
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,050	299,41	3 907,30
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,190	350,00	66,50
6.	2940340004200	Mășina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	13,738	50,00	686,90
7.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	138,957	800,00	111 165,60
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	44,899	280,00	12 571,72
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	123,790	293,00	36 270,47
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	123,790	293,00	36 270,47
11.	2952240005100	Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	123,790	450,00	55 705,50
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,214	310,00	2 546,34
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,940	402,10	1 182,18
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	53,244	30,00	1 597,32
15.	2952270004204	Mășina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	103,168	60,00	6 190,08
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,100	35,00	388,50
17.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	102,601	280,00	28 728,28
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	203,437	180,00	36 618,66
		Total utilaje de construcții				373 741,52

Total	lei	3 322 733,56
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	51 633,44
Total II3+CASM	100,00 +	3 374 367,00
Cheltuieli de regie (II3+CASM) * 0,5 %	0,50 %	16 871,84
Total Total+Cheltu	100,00 +	3 391 238,84
Beneficiu de deviz (II3+CASM+Cheltu) * 0,5 %	0,50 %	16 956,20

Total Total+Benefi	100,00 +	3 408 195,04
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	681 639,01

Total deviz:

4 089 834,05

Intocmit

ÎM de CRDSL Cahul”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul nr.1

Investitor Primaria Cahul

Lucrări de reparație a drumurilor
str.M.Eminescu (segment) mun.Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. I.str.M.Eminescu(k=1,2,coeficient, pentru conditii dificile de lucru) 1.1 Demolarea sistemului rutier				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2			21,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	14,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	180,00	3,28
2	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			19,19
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	280,00	19,19
3	TsC51B	Lucrări la descarcare	100 m3			217,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,10	193,01
		2. 1.2 Demolarea bordurei				
4	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m			23,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0300	57,66	2,08
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 000,00	10,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0800	60,00	3,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	180,00	7,20
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			22,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	22,14
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevații la culee, pile, ziduri de sprijin fără exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			214,31
	7111020030200	Miner	h-om	2,0000	57,66	138,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	30,00	22,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1500	299,41	53,89
7	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descarcare auto teren catg. II.(încărcarea)	100 m3			1 774,45
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	310,00	1 774,45

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,19
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	19,19
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			217,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,10	193,07
		3. 1.3 Ajustarea capacelor la fintini				
10	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			92,27
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	83,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	35,00	9,24
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 954,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	220,72
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 416,67	1 444,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 900,00	104,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	184,72
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			2 879,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	152,22
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 000,00	2 020,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,70	61,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	123,25	16,19
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	25,00	0,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	6,30
		4. 1.4 Constructia sistemului rutier				
13	DI141A	Curatirea partii carsabile prin suflare cu compresor manual	m2			5,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0200	57,66	1,38
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0300	125,00	4,50
14	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum(1480 kg de bitum)	100 m			1 429,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	57,66	238,02
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	9 000,00	630,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	280,00	561,13
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t			9 369,79
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 268,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	100,80
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2			176,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 150,00	162,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	293,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	293,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	450,00	4,27

1	2	3	4	5	6	7
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t			9 371,23
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	100,83
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) parcare si statie de autobuz	m2			127,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	293,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	293,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,86
		5. 1.5 Montarea bordurei				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			723,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	68,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	63,00
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			242,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	11,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	35,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 416,67	75,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,70	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	123,25	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	112,00	112,56
		6. 1.6 Strazi laterale				
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (K=1,2)	m2			21,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	14,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	180,00	3,28
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,19
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	19,19
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			217,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	25,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	402,10	192,67
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t			9 362,83
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 262,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	100,33
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2			176,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 150,00	162,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	293,00	2,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	293,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	450,00	4,27
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t			9 400,33
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 300,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	280,00	100,33
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMAg-I)	m2			127,55
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	293,00	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	293,00	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,86
		7. 1.7 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			66,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	3,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0100	57,66	0,69
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	0,00	0,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	50,00	2,88

APROBAT:

Intocmit
ÎM de CRDSL Cahul”
Administrator M.Nucă

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.