

**Lucrari de reparatie a unei portiuni
de drum din s.Ciutulesti r-nul Floresti**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. 10. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spatra in beton asfaltic		
1	TsC21A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,5100
2	TsC22A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	1,5100
3	DH02B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,5500
4	DA12B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-10cm	m3	205,5000
5	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2330
6	DB19E п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 055,0000
7	DI107 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6170
8	DB16F п. K=R=1,0000 M=1,0000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 055,0000

1	2	3	4	5
	S=1,0000			
		Capitolul 2. 10.1.2. Acostamente		
9	TsC21A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,6900
10	TsC22A1 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,6900
11	DI96 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7000
12	TsE05B п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,8500
13	DI115 п. K=R=1,0000 M=1,0000 S=1,0000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	685,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.