

Caiet de sarcini

- 1. Denumirea beneficiarului de Stat:** Primăria s.Varnița
- 2. Organizatorul procedurii de achiziții:** Primăria s.Varnița
- 3. Obiectul Achiziției:** Reparația capitală a clasei de chimie și a laboratorului din I.P. Liceul Teoretic Varnița, rl Anenii Noi

Lista cu cantitatile de lucrari

Obiectul: Lucrări de reparația clasei de chimie				
Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbolnorme si Cod resurse	Denumirelucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Demolări		
1.1.1	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	7,000
1.1.2	RpCO56A	Demontari:timplarie din lemn(usi)	m2	7,920
1.1.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,dulapi,etc.	m2	65,000
1.1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuitelaperetisautavane.	m2	97,270
1.1.5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile.	buc	10,000
1.1.6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8cm grosime.	m2	1,250
	Cap. 1	TOTAL Demolări		
	Cap. 2	Tavan		
1.1.7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong",inclisiv si stemul-grila.	m2	61,435
	Cap. 2	TOTAL Tavan		
	Cap. 3.1	Pereți		
1.1.8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta"intr-unstrat,laperetisitavane interioare.	m2	97,270
1.1.9	CF50B k=4 mat., ut.	Tencuieli interioarede2cmgrosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,270
1.1.10	CF17C	Diverse lucrari stratde impaslituradinfibradesticlaaplicatpesuprafataelementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	97,270
1.1.11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta"intr-unstrat,laperetisitavane interioare.	m2	97,270
1.1.12	CF57A	Aplicarea manualaachituluipebazadeipsos"Eurofin" grosime1,0mmpe suprafeteleperetilor,coloanelorsitavanelor.	m2	97,270
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta"intr-unstrat,laperetisitavane interioare.	m2	97,270
1.1.14	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopseapebazadecopolimeriviniliciinemulsieapoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	97,270
1.1.15	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incapericusuprafatamaimarede10mp,fixatecuadezivpentumontareaplacajelor.	m2	1,940
	Cap. 3.1	TOTAL Pereți		
	Cap. 3.2	Pereti din PGC		
1.1.16	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,grosime12,5mm,montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	18,750
1.1.17	CK18C	Montarea colțarului din aluminiu.	m	64,000
1.1.18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta"intr-unstrat,laperetisitavane interioare.	m2	18,750
1.1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime1,0mmpe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor.	m2	18,750
1.1.20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta"intr-un strat,la pereti si tavane interioare.	m2	18,750
1.1.21	CN06A	Vopsitori iinterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil iciinemul e apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,750
1.1.22	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice,montati in zidarie,inclisiv taierea la dimensiunia traverselor.	kg	5,000
1.1.23	CD50A	Zidarie din caramida simpla ,format 250x120x65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,020

	Cap. 3.2	TOTAL Pereti din PGC		
	Cap. 4.	Pardoseli		
1.1.24	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,peretisubcotazero,preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, Polisterolo Beton gr.10 cm	m3	6,500
1.1.25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit,pe suprafete orizontale sau inclinate pina la40% inclusiv, aplicat in grosime medie de 3cm.	m2	65,000
1.1.26	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu16 mp .	m2	65,000
	Cap. 4.	TOTAL Pardoseli		
	Cap. 5.	Timplărie		
1.1.27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice naturala constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,150
1.1.28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	7,000
	Cap. 5.	TOTAL Timplărie		

Obiectul:Lucrări de reparația clasei de chimie

Devizul:Lucrări de montare

Nr.	Simbolnorme si Cod resurse	Denumirelucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1.	Sistemulelectricinterior		
1.2.1	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabilP-20,3600Lm,32W,595x595x85mm	100buc	0,180
	Cap. 1.	TOTALSistemulelectric interior		

Obiectul:Lucrări de reparația laboratorului de chimie

Devizul:Lucrări de construcție

Nr.	Simbolnorme si Cod resurse	Denumirelucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Demolări		
2.1.1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu,avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de250 - 700 mm.	m2	4,500
2.1.2	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	5,250
2.1.3	RpCO56A	Demontari:timplariedinlemn(usi)	m2	3,000
2.1.4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,dulapi,etc.	m2	16,390
2.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioaredriscuitelaperetisautavane.	m2	44,330
2.1.6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisivtijelesi globurile.	buc	4,000
	Cap. 1	TOTAL Demolări		
	Cap. 2	Tavan		
2.1.7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong",inclusivsystemul-grila.	m2	16,390
	Cap. 2	TOTAL Tavan		
	Cap. 3	Pereți		
2.1.8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta"intr-unstrat,la pereti si tavane interioare.	m2	44,330
2.1.9	CF50B k=4 mat., ut.	Tencuieli interioare de 2cm grosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,330
2.1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	44,330
2.1.11	CK18C	Montarea colțarului din aluminiu.	m	23,000
2.1.12	CN54A	Aplicarea manuala a grunduluicucuart"Gleta"intr-unstrat,laperetisitavane interioare.	m2	44,330
2.1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin"grosime1,0mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor.	m2	44,330
2.1.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta"intr-unstrat,la pereti sitavane interioare.	m2	44,330
2.1.15	CN06A	Vopsitori iinterioare cu vopsea pe baza de copolimerivinilici inemulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	44,330
2.1.16	CD50A	Zidarie din caramida simpla,format250x120x65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,020

2.1.17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	1,000
	Cap. 3	TOTAL Pereți		
	Cap. 4.	Pardoseli		
2.1.18	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisubcotazero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, Polisterolo Beton gr.10 cm	m3	1,639
1.19	IzF18C	Stratsuportdeegalizarea sau deprotectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% inclusiv, aplicatingrosime mediede 3cm.	m2	16,390
2.1.20	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plinte ledin PVC si curatarea, in incaperi imaimica sau egalacu 16 mp .	m2	16,390
	Cap. 4.	TOTAL Pardoseli		
	Cap. 5.	Timplărie		
2.1.21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,150
2.1.22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	5,250
	Cap. 5.	TOTAL Timplărie		

Obiectul: Lucrări de reparația laboratorului de chimie

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1.	Sistemulelectric interior		
2.2.1	08-03-594-16	Corp de iluminat culampile LED in cadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85mm	100buc	0,060
	Cap. 1.	TOTAL Sistemulelectric interior		