

**Sonda arteziana, statie de
clorinare si castel de apa din s.
Fuzauca r-nul Soldanesti
(227/2022-3-TH/RAC-SU)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-4-2
Statia de clorinare.(poz.3)
Retele interioare cu apa si canalizare.
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Statia de clorinare.Retele interioare cu apa. 1.1. Utilaj, tevi si armatura A1. 1.1.1. Трубопроводы и арматура.		
1	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=15мм Ф 20x1,9мм)("Uniplast")	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,84
	2572511170502 1115	Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN20 Ф Ду=15мм Ф 20x1,9	m	3,06
	2940600002994	Апарат de sudura	h/ut	0,05
2	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (То же Ду=25, =32x3мм)	m	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10
	2521216717050 323	Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN20 Ф Ду=25мм Ф32x3мм	m	5,10
	2940600002994	Апарат de sudura	h-ut	0,07
3	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (То же	m	5,00

1	2	3	4	5
		Ду=63x10,5мм)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55
	2521216717063	То же Ду=63x10,5мм	m	5,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,10
4	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,14
5	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Шаровой кран латунный Ду=50мм)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,32
	287527420100050	Шаровой кран латунный Ду=50мм	buc	2,02
6	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Клапан обратный 19ч21бр ф50)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,95
	291312450300050	Клапан обратный 19ч21бр ф50	buc	1,04
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,08
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,16
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран пробно-спускной Ду=15мм)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18
	2875274201012115	Кран пробно-спускной Ду=15мм	buc	1,02
8	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления трубопроводов клипсы Ду15)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,12
	287527420404115	Крепления трубопроводов клипсы Ду15	buc	3,00
9	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопроводов клипсы Ду25)	buc	4,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,20
	2875274204140 25	Крепления трубопроводов клипсы Ду25	buc	4,00
10	SA38G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Крепления трубопроводов клипсы Ду63мм)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28
	2875274204040 63	Крепления трубопроводов клипсы Ду63мм	buc	4,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,02
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	4,00
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Изоляция "Изофлекс" Ду15мм Д=22x5мм)	m	3,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05
	3320559362296 25	Изоляция "Изофлекс" Ду15мм Д=22x5мм	m	3,24
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Изоляция "Изофлекс" Ду25мм Д=38x5мм)	m	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,75
	3320559352294 25	Изоляция "Изофлекс" Ду25мм Д=38x5мм	m	5,41
13	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция "Изофлекс" Ду63мм Д=73x5мм)	m	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,50
	332051735223	Изоляция "Изофлекс" Ду63мм Д=73x5мм	m	5,41
14	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные водогаз. ф50мм (Гильза))	m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15
	2722103306000 50	Tevi din otel zincat ф50мм	m	1,03
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран	buc	1,00

1	2	3	4	5
		прбно-спускной Д=15мм)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18
	2875274201211 15	Кран прбно-спускной Д=15мм	buc	1,02
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Бетон на упор)	m3	0,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	18,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,07
	4100116202818	Apa	m3	0,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06
Total Трубопроводы и арматура.				
1.1.2. Поливочный кран Д=25мм-1шт				
17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый Ду=25мм)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29
	2875274201112 5	Вентиль запорный муфтовый Ду=25мм	buc	1,02
18	Pret di piata	Рукав напорный резино-тканевый д=25 mm	m	10,00
	2875274201113 5025	Рукав напорный резино-тканевый д=25 mm	m	10,10
Total Поливочный кран Д=25мм-1шт				
Total Utilaj, tevi si armatura A1.				
1.2. Канализация хоз. бытовая C1.				
19	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (Трубы полипропиленовые ПП Д=50)	m	15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,75
	2509287127201 160	Teava din material polipropilen pentru canalizare ПП d=50мм	m	15,45

1	2	3	4	5
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник из полиэт. кан.труб ПП ф50x50мм)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44
	2523171371100 50	Тройник из полиэт. кан.труб ф50x50мм	buc	2,00
21	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Колено ПП Д=50мм)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66
	2523171371150 50	Колено ПП Д=50мм	buc	3,00
22	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2" (Крепления труб -клипсы Д=50мм)	buc	19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,33
	2875274204040 50	Хомут с уплотнительной гайкой ф50мм	buc	19,00
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ф50мм)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22
	2523178761211 371501	Заглушка ф50мм	buc	1,00
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ревизия ф50мм)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22
	2523178021374 150	Ревизия ф50мм	buc	1,00
25	SD20C	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Муфта противопожарная ф50)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30
	2720341230112 3150	Хомут противопожарный ф50	buc	1,01
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,05
26	SB24A	Sifon de pardoseala din fontă emailată, simplu, avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный эммалированный ф50)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83
	2875114202905 50	Трап чугунный эммалированный ф50	buc	1,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04
Total Канализация хоз. бытовая С1.				
Cheltuieli directe				
Asigurare sociale				
Cheltueli de transport				
Colectarea materialelor				
Celtuiele directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Benificul de deviz				
Total Statia de clorinare.Retele interioare cu apa.				
2. Монтажные работы				
27	AcC08A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de sterilizare cu clor, de pina la 20 kg clor/ora(Установка для хлорирования : -дозировочный (мембранный) насос с комплектующими (трубы и фитин-ги из ПЭ, инжектор для раствора гипохлорита натрия , датчик уровня раствора) RPG 603 шт 1-резервуар из ПЭ для хранения раст-вора гипохлорита V100 - " - 1-дебитомер с генератором импуль-сов (1имп./100л) CD25)-(МОНТАЖ)	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,12
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,12
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Раковина самопомощи Q=14л/мин)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03

1	2	3	4	5
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04
Cheltuieli directe				
Asigurare sociale				
Cheltuieli de transport				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli rejie				
Total				
Beneficul de deviz				
Total Монтажные работы				
3. Оборудование.				
29	Pret de piata	Установка для хлорирования : (компл. 1)-дозировочный (мембранный) насос с комплектующими (трубы и фитин-ги из ПЭ, инжектор для раствора гипохлорита натрия , датчик уровня раствора) RPG 603- (шт 1) -резервуар из ПЭ для хранения раст-вора гипохлорита V100 - " - (1шт)-дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-(1шт)	buc	1,00
	3320537730000	Установка для хлорирования -к-т	buc	1,00
30	Pret de piata	Огнетушитель ОУ-1	buc	2,00
	1234676987556 010	Огнетушитель ОУ-1	buc	2,00
31	Pret de piata	Раковина самопомощи Q=14л/мин	buc	1,00
	2622102400011 1	Раковина самопомощи Q=14л/мин	buc	1,03
Cheltuieli directe				
Colectarea materiale				
Total Оборудование.				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

