

**Lucrari de iluminat stradal din  
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT709**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol<br>norme, cod<br>resurse                           | Denumire lucrări                                                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei (col.5<br>x col.6) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                          | 4     | 5         | 6                                                          | 7                             |
|           |                                                           | <b>Capitolul 1. Lucrari de<br/>electromontaj</b>                                                                                                                                           |       |           |                                                            |                               |
| 1         | 33-04-<br>008-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici<br>izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea<br>de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu<br>ajutorul autohidroascensorului. СИП-4<br>2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV | km    | 3,20      |                                                            |                               |
| 2         | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Cablu СИП 4 - 2x25mm2                                                                                                                                                                      | м     | 3 200,00  |                                                            |                               |
| 3         | 136<br>п.<br>K=1,00                                       | Banda F2007                                                                                                                                                                                | м     | 272,00    |                                                            |                               |
| 4         | 137<br>п.<br>K=1,00                                       | Clama A200                                                                                                                                                                                 | buc   | 272,00    |                                                            |                               |
| 5         | 163<br>п.<br>K=1,00                                       | Suport CA 1500                                                                                                                                                                             | buc   | 52,00     |                                                            |                               |
| 6         | 164<br>п.<br>K=1,00                                       | Clema ES 1500                                                                                                                                                                              | buc   | 84,00     |                                                            |                               |
| 7         | 165<br>п.<br>K=1,00                                       | Clema PA 25*100(PA1000)                                                                                                                                                                    | buc   | 74,00     |                                                            |                               |
| 8         | 168<br>п.<br>K=1,00                                       | Clema de ramificare LP2x95                                                                                                                                                                 | buc   | 156,00    |                                                            |                               |
| 9         | 1699<br>п.<br>K=1,00                                      | Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK                                                                                                                                                        | buc   | 24,00     |                                                            |                               |
| 10        | 167<br>п.<br>K=1,00                                       | Curelusa CSB 180                                                                                                                                                                           | buc   | 242,00    |                                                            |                               |
| 11        | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Clema ПС-1-1                                                                                                                                                                               | buc   | 25,00     |                                                            |                               |
| 12        | 08-02-<br>148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si<br>cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                            | 100 m | 1,16      |                                                            |                               |

| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                         | 4       | 5      | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|
| 13 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Cablu ABBГ-3x4mm2                                                                                         | м       | 116,00 |   |   |
| 14 | 08-02-<br>363-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Console metalice, speciale, sudate, pe<br>stilpi, pentru corpuri de iluminat,<br>cantitate becuri: 1 KC2  | buc     | 58,00  |   |   |
| 15 | п.<br>K=1,00                                              | Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-<br>10 D48mm                                                        | buc     | 58,00  |   |   |
| 16 | 08-03-<br>596-5<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Proiector, montat separat pe consola,<br>montat pe stilp, LED-50W                                         | 100 buc | 0,58   |   |   |
| 17 | 08-02-<br>472-8<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis,<br>pe suporturi de constructii, din otel<br>rotund, diametru 8 mm | 100 m   | 2,50   |   |   |
|    |                                                           | <b>Capitolul 2. Utilaj</b>                                                                                |         |        |   |   |
| 18 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Corp de iluminat LED-50W, 5700K                                                                           | buc     | 58,00  |   |   |