

Renovarea Hol etajul 5

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Termen de implementare – 30 de zile calendaristice din data semnării contractului.

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. HOL 1 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Tavan		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(demontarea tavanelor din ghipsocarton)	m2	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,200
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,500
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	8,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,700
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	450,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	200,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	12,000
	2875276305105	Conector	buc	44,400
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
4	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2mm)	m2	40,000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,392
	4100126202818	Apa	m3	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080

Total Tavan

		1.1.2. Pereti		
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	65,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,950
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,650
8	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,361
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,166
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,216
	2710703520285	Profil de suport	m	6,633
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	7,085
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,284
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,817

	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,264
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,522
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	38,924
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,127
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,250
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	65,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,137
	4100126202818	Apa	m3	0,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,250
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcas metalic- consolidarea peretelui la cota tavanului pentru montarea peretelui de sticla)	kg	85,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,850
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	85,000

	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,680
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,275
14	CK22B aplicativ	Perete din sticla sectionat gr.10 mm glisant tip terasa (deschidera din centru in ambele directii)	m2	14,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,195
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,725
	2030112951000102	Perete din sticla sectionat gr.10 mm glisant tip terasa (deschidera din centru in ambele directii)	m2	14,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	58,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,320
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,812
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,290

Total Pereti

		1.1.3. Pardosea		
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,970
	2320166200729	Parchetin	l	1,170
	4100126202818	Apa	m3	1,170
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,170
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (se exclude Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010 <i>(Cu coordonarea modelului și culorii în prealabil cu beneficiarul)</i>	m2	39,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	44,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850
	2670112204051	Placi din laminat	m2	41,360
	1111000100048	Strat sintetic	m2	41,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,170
17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin diblu, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,290
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	26,316
	65465466	Diblu	buc	129,000

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,225
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,258
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,129

Total Pardosea				
-----------------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				

		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Lucrari electrice		
18	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,640
19	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (corpuri LED 600*600mm)	100 buc	0,060
	1	Muncitor	h-om	6,960
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	12,240
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,122
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,168
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,161
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,544
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,161
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	6,200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004

	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,195
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,195
21		Cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	50,000
	412035	Cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	50,000

Total Lucrari electrice

--

Total
Asigurarea sociala
Total
Transportarea materialelor
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total Lucrari de montare

		1.3. Utilaj		
22		Corp de iluminat LED 600*600 mm	buc	6,000
	654789	Corp de iluminat LED 600*600 mm	buc	6,000

Total
Cheltuieli de depozitare
Total Utilaj

--

Total HOL 1

Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu