

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Popestii de Sus, r-nul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Popestii de Sus, r-nul Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Constructia rețelelor de alimentare cu apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia(actualizarea documentatiei de deviz)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	25,00
2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea,	buc	2,00
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,00
4	Pret de piata	CB 105	buc	10,00
5	Pret de piata	CB 95	buc	25,00
6	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 П-3И	buc	4,00
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	25,00
8	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat П-3И	buc	4,00
9	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,00
10	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor	buc	21,00

1	2	3	4	5
		compuse		
11		Кронштейн СА-1500	buc	17,00
12		Анкерный зажим РА 1500	buc	26,00
13		Лента из нержавеющей стали F 2007	m	240,00
14		Скрепцы для крепления лент А200	buc	240,00
15		Кабельный ремешок CSB	buc	88,00
16		Прокалывающий зажим Р2х95	buc	66,00
17		Промежуточный зажим с кронштейном ES 1500	buc	11,00
18		Заземляющий проводник ЗП6	m	2,00
19		Кронштейн У4	buc	4,00
20		Стяжка Г11	buc	2,00
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,30
22	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,20
23	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	2,50
24		Caramida rosie pentru constructie	buc	90,00
		2. Lucrari de montare		
25	08-01-016-1	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV Ограничитель перенапряжений LVA-440-CS	buc	18,00
26	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,00
27	08-03-523-4	Siguranta, instalata pe suport izolator	buc	3,00
28	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		BZUM-TF		
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-3P-31-100	buc	1,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
31	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,00
32	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩИТ ЩРН-24з IP54	buc	1,00
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,00
35	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	2,00
36	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,649
37	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,50
38	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,50
39	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,50
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,45
41	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,31
42		Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6 мм2	m	680,00

1	2	3	4	5
43		Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 5x4,0 mm2	m	25,00
44		Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 3x1,5 mm2	m	35,00
45		Cablu BBГHГLS 3x1,5 mm2	m	35,00
46		Cablu BBГHГLS 5x4 mm2	m	10,00
47		Conductor PV-1 1x4 mm2	m	30,00
48		Conductor PV-1 1x6 mm2	m	10,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01
50		Corp de iluminat RDDDL-003 1x150W	buc	1,00
51		Lampa 100W E27	buc	1,00
52	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00
53		Suport K1П-10-10	buc	1,00
54	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,03
55		Corp de iluminat HПП1301	buc	3,00
56	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Т ЯТП-0,25	buc	1,00
57		Лампа Б220-230-60	buc	2,00
58		Лампа Б12-40	buc	1,00
59	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01
60		Intrerupator BC20-1-0ФCp	buc	1,00
61	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01
62		Priza PC611-3-ФCp	buc	1,00
63	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,00

1	2	3	4	5
64	RpEQ04A	Montarea cutiei -Коробка КМ41234	buc	1,00
65		Коробка КМ41234	buc	1,00
66		Шины нулевые	buc	1,00
67	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16	100 m	0,20
68	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x40	100 m	0,05
69	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 m	10 buc	0,04
70	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,38
71	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² 45*5 k-1,4	100 m	0,15
72	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	8,00
73		Наконечник алюминиевые DL-35	buc	6,00
74		Наконечник алюминиевые DL-50	buc	2,00
75	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,02
76		Jgheab metalic 60x40x200; 2,5mm	m	2,00
77	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,10
78	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,04
79	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,04
80	Cost piata	Tub metalic gofrat d32 mm	m	4,00
81	Cost piata	Tub metalic gofrat d60 mm	m	4,00
82	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30

1	2	3	4	5
83		Tub PVC d16 mm	m	10,00
84		Tub PVC d20 mm	m	20,00
85	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10
86		Tub PVC d32 mm	m	10,00
87	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,036
88		Труба ПЭТ - d25	m	18,00
89		Труба ПЭТ - d50	m	18,00
		3. Utilaj		
90		Ограничитель перенапряжений LVA-440-CS	buc	18,00
91		Предохранитель-выключатель-разъединитель ПБР-33	buc	1,00
92		Siguranta ППН-33/25A	buc	3,00
93		Panou de evidenta BZUM-TF-02-100-11	buc	1,00
94		Separator de sarcina BP-32-31 3P 100A	buc	1,00
95		Intrerupator automat BA47-29 3P C13A	buc	1,00
96		Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,00
97		Contor ZMR 110 ACe	buc	1,00
98		Щит ЦРН-24з IP54	buc	1,00
99		Separator de sarcina BH-32 3P 16A	buc	1,00
100		Intrerupator automat BA47-29 3P C10A	buc	1,00
101		Intrerupator automat BA47-29 1P C6A	buc	1,00
102		Intrerupator automat BA47-29 1P B6A	buc	1,00
103		Intrerupator automat diferential combinat In=6A. АВДТ32/C6/30mA	buc	2,00
104		Ceas programabil In=16A, ТЭ-15	buc	1,00

1	2	3	4	5
105		ЯТП-0,25	buc	1,00
106		Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,00