

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Plantarea arborilor cu balot, plantelor multianuale si restabilirea gazonului in sectorul Centru, str. Hristo Botev

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: str. Hristo Botev		
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	46,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,2200
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii)	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
3	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,4600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3680
4	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	0,4600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6486
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 18-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	46,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400
	2830127303001 3	Arbori Platanus acerifolia Platan comun	buc	48,3000
6	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	20,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,6000
7	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9000
8		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	5,0000
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	5,0000
9	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in	m3	5,0000

1	2	3	4	5
		transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2740
11	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7000
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,0000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5500
14	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	46,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,4400
15	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	46,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,9800
16	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	0,4600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6120
17	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la pantare si de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=4) K=4,0000	100 buc	0,4600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9192
	1212121212121	apa	m3	3,6800
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	3,9192
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: str. Hristo Botev		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de plantare a florilor multianuale		
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3300
19	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2	60,0000
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,0000
20	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm	1000 buc	0,2220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1399
21	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc	0,2220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2842
22	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Vinca minor Saschiu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. inaltimea 12-15 cm, cu diametrul 15-20 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	100 buc	1,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4490
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,7195
	1111000100003 41	Plante florare - Vinca minor Saschiu	buc	109,2000
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	2,0790
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0368
23	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pennisetum alopecuroides Hameln Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 40-60 cm, inaltimea plantei 60-80 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,6600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9108
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,7094
	1111000100003 22	Plante florare - Pennisetum alopecuroides Hameln	buc	68,6400
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,3068
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0231
24	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Lavandula angustifolia Levantica, lavanda Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 40-60	100 buc	0,5100

1	2	3	4	5
		cm, inaltimea plantei 30-60 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7038
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,3209
	1111000100003 31	Plante florare - Lavandula angustifolia Levantica, lavanda	buc	53,0400
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,0098
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0178
25	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va stabili la fata locului, la necesitate, aproximativ 4 flori / m2, grosime strat pina la 10 cm)	m3	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8800
26		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	6,0000
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	6,0000
27	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6600
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4560
29	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400
30	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600
32	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori / m2)	m2	60,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8,4000
33	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	60,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,8000
34	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3200
35	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100m2	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9260
	1212121212121	apa	m3	2,7000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,9260
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de plantare a florilor multianuale Inclusiv salariu		
		3. Restabilire gazon		
36	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	60,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,8000
37		Sol pentru amenajare	m3	60,0000
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	60,0000
38	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	60,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,6000
39	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	78,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,1960
40	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	60,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,4000
41	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	78,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	19,5000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,0000
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	60,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,6000
43	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in	m2	4 150,0000

1	2	3	4	5
		straturi de 20 cm grosime		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	581,0000
44	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	4 150,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	249,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	539,5000
45	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	41,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	506,3000
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	41,5000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	200,0300
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	164,3400
47	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100m2	41,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133,2150
	1212121212121	apa	m3	186,7500
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	133,2150
		<i>Total</i>	lei	
		Total Restabilire gazon Inclusiv salariu		