

**Amenajarea unei parcuri publice din
mun. Chisinau, sect. Centru, Mihail
Lomonosov, 40**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de amenajare a parcarii**

Intocmit in prețuri curente 14.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de terasament					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3		1,6500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	3,7125
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3		2,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	2,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	0,5800
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t		2,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	1,0800
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t		2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	1,0000
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		250,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	28,4250
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3		1,6700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,6012
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0067
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,6680
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2		3,1800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	0,9922
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (strat 20	100 m3		1,0180

1	2	3	4	5	6
		cm, kafinare=1.6)			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	5,1613
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	8,8586
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de terasament			
2. Amenajare cu pavaj (15 locuri de parcare, 318 m2)					
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		3,1800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	28,7154
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	3,1800
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	3,8160
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3		47,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	51,5160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	8,5860
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	59,6250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	4,7700
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	2,3850
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		318,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	184,5036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	5,0244
	2661112800655612	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	322,7700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	508,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2 502,6600
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	1,5900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	13,6104
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	6,3600
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2		6,6800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	3,8757
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,1055
	2661112800655612n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	6,7802
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	10,6880
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	52,5716
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,0334
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	0,2859
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,1336
		<i>Total</i>			
		Total Amenajare cu pavaj (15 locuri de parcare, 318 m2)			
3. Borduri					
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m		22,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	3,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	9,6800

1	2	3	4	5	6
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	0,9900
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	64,2400
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,1760
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	22,1100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,1320
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m		110,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	13,2600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	19,8900
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	5,3040
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	112,7100
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,3315
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	111,0525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,3315
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
4. Refacere drum asfaltat (4.4 m2)					
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3		0,0320
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	0,1946
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	0,4576
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	0,1158
16	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		3,4400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	0,3911
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2		0,0440
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,0055
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3		0,0140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	0,0122
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,0014
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,	m3		1,3200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	0,7920
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	0,2680
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	1,6091
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,1980
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,0554
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	0,3406
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,0198
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t		0,0030
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0031
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0009
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 16 rul.liant 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2		4,4000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	0,2640

1	2	3	4	5	6
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA 16 rul.liant 50/70	t	0,1180	0,5192
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0132
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,0704
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	0,0290
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	0,0290
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	0,0290
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3 l/m2	t		0,0013
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,0013
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,0004
23	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25) K=1,2500	m2		4,4000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	0,2750
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,0940	0,5170
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0165
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,0605
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	0,0292
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,0292
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,0292
		<i>Total</i>			
		Total Refacere drum asfaltat (4.4 m2)			
5. Amenajare spatii verzi (213 m2)					
24	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm)	100 m3		0,5540
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	3,3683
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	7,9222
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	2,0055
25	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t		83,0700
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	31,1512
26	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2		2,1300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,2663
27	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)	100 m3		0,5540
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	2,5650
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	6,0386
28		Pamint vegetal (cernoziom)	m3		55,4000
	4523217204553	Pamint vegetal	m3	1,0000	55,4000
29	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		83,0700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	15,1187
30	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3		55,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	40,9960
31	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t		83,0700

1	2	3	4	5	6
		orizontala)			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	20,7675
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	83,0700
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		83,0700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	25,7517
33	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2		213,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	29,8200
34	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2		2,1300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	25,9860
35	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		2,1300
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	10,2666
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	8,4348
36	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm	m2		213,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	14,9100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2800	59,6400
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		2,1300
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	1,4058
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	2,1300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	0,8222
		<i>Total</i>			
		Total Amenajare spatii verzi (213 m2)			
6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere					
38	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc		9,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	2,9700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	6,8400
	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	0,9000
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	9,0000
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc		4,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,8800
	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	4,0000

1	2	3	4	5	6
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	16,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	8,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	16,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0800
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,1600
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - Modul de amplasare a vehiculului on staionare	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 27	Indicator rutier Modul de amplasare a vehiculului on staionare	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc		2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	26151073261051 3	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - C1 - "Acces interzis"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 45	Indicator rutier C1 - "Acces interzis"	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			
7. Mobilier urban					
44	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc		3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	1,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	14,5500
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	3,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	0,2520
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,4500
45	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc		3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	5,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	14,5500
	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	3,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	0,1080
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,4500
		<i>Total</i>			
		Total Mobilier urban			

1	2	3	4	5	6
		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)