

**Lucrari de termoizolare si
hidroizolare a acoperisului
Centrului de Cultura, din sat.
Dubasarii Vechi r-ul Criuleni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de termoizolare si hidroizolare a acoperisului | | |
| 1 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata | m2 | 100,0000 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 2,0000 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 2,0000 |
| 4 | IzF52A (aplicativ) | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).(Aplicarea termoizolarii din spuma poliuretanică, cu densitate 40-60kg/m3, grosime 4cm) | m2 | 1 550,0000 |
| 5 | IzF33A (aplicativ) | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis.(Executarea stratului de hidroizolare cu polyuree, grosime 1-1.3mm) | m2 | 1 550,0000 |
| 6 | CN15A (aplicativ) | Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic (strat de protectie UV cu lac de protectie) | m2 | 1 550,0000 |

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.