

# Lucrari de amenajare a trotuarelor si instalarea bordurelor in s.Cocieri, rl.Dubasari

(denumirea obiectivului)

## Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Amenajare</b>		
		<b>Capitolul 1. Demolare</b>		
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	196,00
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau basalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip ( bordure din piatra sau beton)	m	196,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg.II	100m3	1,50
4	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele(Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30cm, teren catg.4	100m2	10,00
5	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00m sau peste 1,00m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75m teren foarte tare(sapatura pentru bordure)	m3	71,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in deposit teren catg.II ( incarcarea pamintului in camion)	100m3	3,20
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distant de 10km	t	330,00
		<b>Capitolul 2. Amenajarea trotuarelor</b>		
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35m inclisiv, preparat cu central de betoane conform art.CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice( Beton marfa B10)	m3	3,00
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20×25cm, pe fundatie de beton 30×15cm(Bordura B2 1000*150*3000	m	500,00
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10×15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10×20 cm(Borduri miciB4 500*200*60mm , pe fundatie de beton B7.5)	m	1274,00
11	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	150,00

		impanare si innoroire		
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg a umpluturilor in straturi successive de 20-30cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100m3	1,50
13	DE18A	Pavaje executate din planci de trotuare din beton prefabricat, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm)	m2	1000,00

Primar

Raisa Spinovschi

L.S.