

297/21

Pretura Sectorului Botanica,
mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 10
Referință: Hotărârea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE
la documentația de deviz
„Sistem de irigare din parcul Lazo”
(devize local)

Beneficiar: Pretura Sectorului Botanica,
mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 10

Documentația de deviz este elaborată de devizier:
Andrei Comandari (certificat seria ED-2021 nr. 0185D).

1. Baza de proiectare:

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînescuță Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2021-VP nr. 075D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul local de cheltuieli în sumă de 1041,09 mii lei.



5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Lucrari de terasament. Săpături manuale de pământ și umpluturi în șanțuri la conducte.
2. Racordarea la conducta existentă. Îmbinări prin sudură și flanșe a pieselor de legătură și țevi. Montarea flanșe, armaturi de acționare manuală sau mecanică, robinete, manometru, fittinguri ș. a.
3. Pozarea țevilor de polietilenă de diferite diametre. Spălarea conductelor din oțel. Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee. Incastrarea capetelor la tuburile de protecție cu diametrele: 150 mm.
4. Constructia caminelor. Săpături mecanice și manuale, compactarea cu maiul mecanic a solului. Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cămine de vane. Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm. Vopsitoriile cofecțiilor și construcțiilor metalice. Executarea fundației din beton, strat hidroizolant la construcțiile din beton.
5. Lucrări de montare a utilajului (Sa bransare D315x100, robinet fonta PE D50, debitmetru combinat D50/15, vană cu acționare electrică cu mufe D50, aspersor 1/2 Q=2.8-14.4 P=2-3.45bar și P=2-5bar cu duză, cămin din plastic 500x300mm).

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului III, 2021 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor de cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiu de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

În rezultatul examinărilor și verificărilor efectuate, ținând cont de corectarea devizelor în baza obiecțiilor verificatorului, costul lucrărilor de deviz la obiectul „Sistem de irigare din parcul Lazo” (deviz local), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ în sumă de **1041,09 mii lei**, inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

