

Reparatia Casei de Cultura din s. Geamana,
situata pe terenul cad.1028207.263 str.Stefan
cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si
reamenajarea teritoriului adiacent cu
organizarea unei parcuri auto
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Plan general (44-2020-SA)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	30,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,375
		Capitolul 2. Pavaj		
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare spalate gr.=60 mm cu strat de protectie din granit, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ culoarea si tipul pavajului de coordonat cu beneficiarul	m2	640,000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm	m	46,500

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

