

**Lucrari de reparatie a unor  
portiuni de drum pe strazile din  
or. Durlești, mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

**CAIET DE SARCINI**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|
| 1       | 2                           | 3   | 4     | 5                                     |
|         |                             | <b>1. Lucrari de remediere a drumurilor</b><br>K=1,2 (ordinul 117 din 03.09.2007 (conditii ce difera de cele normale)=1,200<br><b>1.1. str. Ialoveni</b>  |       |                                       |
| 1       | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5)<br>Coeficient la manoperei=0,500<br>Coeficient la pentru materiale=0,500<br>Coeficient la utilajului=0,500 | m     | 80,000                                |
| 2       | RCsA08A1                    | Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coeze sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce  | m3    | 25,000                                |
| 3       | TsD04A                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv   | m3    | 21,000                                |
| 4       | DA11B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm  | m3    | 25,200                                |
| 5       | DB02D                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 l/m2                              | 100m2 | 0,840                                 |
| 6       | DB19B                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  | m2    | 84,000                                |

| 1  | 2        | 3   | 4                  | 5      |
|----|----------|---|--------------------|--------|
| 7  | DB02D    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.35 l/m <sup>2</sup>                  | 100m <sup>2</sup>  | 0,84   |
| 8  | DB16B    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  | m <sup>2</sup>     | 84,000 |
| 9  | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari   | 100 m <sup>3</sup> | 0,200  |
| 10 | TsH92B   | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre  | t                  | 9,000  |
| 11 | TsI50A5  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t                  | 45,000 |
|    |          | <b>1.2. str. Caucaz</b>   |                    |        |
| 12 | DC04B    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5)<br>Coeficient la manoperei=0,500<br>Coeficient la pentru materiale=0,500<br>Coeficient la utilajului=0,500 | m                  | 98,000 |
| 13 | RCsA08A1 | Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coeze sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce  | m <sup>3</sup>     | 39,300 |
| 14 | TsD04A   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv   | m <sup>3</sup>     | 32,750 |
| 15 | DA11B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm  | m <sup>3</sup>     | 39,300 |

| 1  | 2             | 3   | 4                  | 5       |
|----|---------------|---|--------------------|---------|
| 16 | RpAcF01B<br>1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc                | 16,000  |
| 17 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m <sup>2</sup>  | 100m <sup>2</sup>  | 1,310   |
| 18 | DB19B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  | m <sup>2</sup>     | 131,000 |
| 19 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.35 l/m <sup>2</sup>  | 100m <sup>2</sup>  | 1,310   |
| 20 | DB16B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala   | m <sup>2</sup>     | 131,000 |
| 21 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari   | 100 m <sup>3</sup> | 0,350   |
| 22 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari   | 100 m <sup>3</sup> | 0,350   |
| 23 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre  | t                  | 7,000   |

| 1  | 2             | 3   | 4                  | 5      |
|----|---------------|---|--------------------|--------|
| 24 | TsI50A5       | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t                  | 70,740 |
|    |               | <b>1.3. str. Stefan Voda</b>  |                    |        |
| 25 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( $k=0.5$ )<br>Coeficient la manoperei=0,500<br>Coeficient la pentru materiale=0,500<br>Coeficient la utilajului=0,500   | m                  | 65,000 |
| 26 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari   | 100 m <sup>3</sup> | 0,260  |
| 27 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv   | m <sup>3</sup>     | 21,750 |
| 28 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm  | m <sup>3</sup>     | 26,100 |
| 29 | RpAcF01B<br>1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc                | 24,000 |
| 30 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m <sup>2</sup>  | 100m <sup>2</sup>  | 0,870  |
| 31 | DB19B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata  | m <sup>2</sup>     | 87,000 |

| 1  | 2             | 3   | 4                 | 5      |
|----|---------------|---|-------------------|--------|
|    |               | la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala   |                   |        |
| 32 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.35 l/m <sup>2</sup>                      | 100m <sup>2</sup> | 0,870  |
| 33 | DB16B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  | m <sup>2</sup>    | 87,000 |
| 34 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre  | t                 | 4,700  |
| 35 | TsI50A5       | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t                 | 47,000 |
|    |               | <b>1.4. str. Tudor Vladimirescu</b>   |                   |        |
| 36 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( $k=0.5$ )<br>Coeficient la manoperei=0,500<br>Coeficient la pentru materiale=0,500<br>Coeficient la utilajului=0,500 | m                 | 39,000 |
| 37 | RCsA08A1      | Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coeze sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce  | m <sup>3</sup>    | 0,680  |
| 38 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv   | m <sup>3</sup>    | 57,000 |
| 39 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm  | m <sup>3</sup>    | 68,700 |
| 40 | RpAcF01B<br>1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si  | buc               | 21,000 |

| 1  | 2       | 3   | 4                  | 5       |
|----|---------|---|--------------------|---------|
|    |         | greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020  |                    |         |
| 41 | DB02D   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m <sup>2</sup>                  | 100m <sup>2</sup>  | 2,290   |
| 42 | DB19B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  | m <sup>2</sup>     | 229,000 |
| 43 | DB02D   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.35 l/m <sup>2</sup>                  | 100m <sup>2</sup>  | 2,290   |
| 44 | DB16B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala   | m <sup>2</sup>     | 229,000 |
| 45 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari   | 100 m <sup>3</sup> | 0,620   |
| 46 | TsH92B  | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre  | t                  | 12,400  |
| 47 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t                  | 123,660 |
|    |         | <b>1.5. str. Nicolae Gribov</b>   |                    |         |
| 48 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5)<br>Coeficient la manoperei=0,500<br>Coeficient la pentru materiale=0,500<br>Coeficient la utilajului=0,500 | m                  | 49,000  |

| 1  | 2             | 3   | 4                 | 5       |
|----|---------------|---|-------------------|---------|
|    |               |   |                   |         |
| 49 | RCsA08A1      | Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coeze sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce  | m3                | 50,400  |
| 50 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv   | m3                | 42,000  |
| 51 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm  | m3                | 50,400  |
| 52 | RpAcF01B<br>1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc               | 31,000  |
| 53 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m <sup>2</sup>  | 100m <sup>2</sup> | 2,050   |
| 54 | DB19B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  | m <sup>2</sup>    | 205,000 |
| 55 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.35 l/m <sup>2</sup>  | 100m <sup>2</sup> | 2,050   |
| 56 | DB16B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala   | m <sup>2</sup>    | 205,000 |

| 1  | 2             | 3   | 4                  | 5      |
|----|---------------|---|--------------------|--------|
| 57 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari   | 100 m <sup>3</sup> | 0,450  |
| 58 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre  | t                  | 9,720  |
| 59 | TsI50A5       | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t                  | 90,720 |
|    |               | <b>1.6. str. Livezilor</b>  |                    |        |
| 60 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5)<br>Coeficient la manoperei=0,500<br>Coeficient la pentru materiale=0,500<br>Coeficient la utilajului=0,500   | m                  | 14,000 |
| 61 | RCsA08A1      | Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coeze sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce  | m <sup>3</sup>     | 0,200  |
| 62 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv   | m <sup>3</sup>     | 17,000 |
| 63 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm  | m <sup>3</sup>     | 20,000 |
| 64 | RpAcF01B<br>1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc                | 17,000 |
| 65 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor  | 100m <sup>2</sup>  | 0,680  |

| 1  | 2        | 3   | 4                  | 5      |
|----|----------|---|--------------------|--------|
|    |          | existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m <sup>2</sup>   |                    |        |
| 66 | DB19B    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  | m <sup>2</sup>     | 68,000 |
| 67 | DB02D    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.35 l/m <sup>2</sup>                  | 100m <sup>2</sup>  | 0,680  |
| 68 | DB16B    | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala   | m <sup>2</sup>     | 68,000 |
| 69 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari   | 100 m <sup>3</sup> | 0,180  |
| 70 | TsH92B   | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre  | t                  | 3,600  |
| 71 | TsI50A5  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t                  | 36,000 |
|    |          | <b>1.7. str. Cartusa</b>  |                    |        |
| 72 | DC04B    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5)<br>Coeficient la manoperei=0,500<br>Coeficient la pentru materiale=0,500<br>Coeficient la utilajului=0,500 | m                  | 19,000 |
| 73 | RCsA08A1 | Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coeze sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce  | m <sup>3</sup>     | 51,250 |
| 74 | TsD04A   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi   | m <sup>3</sup>     | 97,250 |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5       |
|----|---------------|---|--------|---------|
|    |               | orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv   |        |         |
| 75 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=30 cm  | m3     | 73,500  |
| 76 | RpAcF01B<br>1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc    | 21,000  |
| 77 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m2  | 100m2  | 2,450   |
| 78 | DB19B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  | m2     | 245,000 |
| 79 | DB02D         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.35 l/m2  | 100m2  | 2,450   |
| 80 | DB16B         | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala   | m2     | 245,000 |
| 81 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari   | 100 m3 | 0,460   |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5      |
|----|---------------|---|-----|--------|
| 82 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre  | t   | 9,000  |
| 83 | TsI50A5       | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t   | 92,250 |
|    |               | <b>1.8. str. Alexandru cel Bun</b>  |     |        |
| 84 | RpAcF01B<br>1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc | 9,000  |
| 85 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre  | t   | 1,000  |
| 86 | TsI50A5       | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t   | 1,000  |
|    |               | <b>1.9. str. Nicolae Dimo</b>   |     |        |
| 87 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( $k=0.5$ )<br>Coeficient la manoperei=0,500<br>Coeficient la pentru materiale=0,500<br>Coeficient la utilajului=0,500   | m   | 21,000 |
| 88 | RCsA08A1      | Sapaturi mecanice, in terenuri foarte coeze sau cu infiltratii de apa, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mce  | m3  | 48,000 |
| 89 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv   | m3  | 40,000 |
| 90 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire $h=30$ cm  | m3  | 48,000 |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5       |
|----|---------|--|--------|---------|
| 91 | DB02D   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65 l/m2 | 100m2  | 1,600   |
| 92 | DB19B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala   | m2     | 160,000 |
| 93 | DB02D   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.35 l/m2 | 100m2  | 1,600   |
| 94 | DB16B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  | m2     | 160,000 |
| 95 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcare moloz de la demolari                    | 100 m3 | 0,400   |
| 96 | TsH92B  | Incarcarea in auto deseuri de la demolare cu bolovani, cu pietre   | t      | 14,400  |
| 97 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t      | 86,400  |
|    |         |  |        |         |